

Lp	PRZEDMIAR	
	Element robót: 1 Roboty budowlane	
1	<b>KNR 19 T0929/07</b> Wymiana okien zespolonych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni ponad 1.5m2 szt 2 Obmiar : $1,15 \times 1,22 + 1,22 \times 1,1 =$ 2,745 2,745 [m2]	
2	<b>KNR 19 T0929/03</b> Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna z PCV Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0m2 szt 2 + nawiiewniki Obmiar : $0,85 \times 0,55 + 1,1 \times 0,58 =$ 1,105 1,105 [m2]	
3	<b>KNR 402 T0219/02</b> Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem i syfonem z tworzywa Obmiar : 1,000 [kpl]	
4	<b>KNRW 215 T0111/01</b> Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 20 mm Obmiar : 1,100 [m]	
5	<b>KNRW 215 T0116/01</b> Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniach sztywnych, o średnicy 20mm do baterii Obmiar : 2,000 [szt]	
6	<b>KNR 215 T0115/01</b> Bateria umywalkowa ścienna o średnicy 15 mm Obmiar : 1,000 [szt]	
7	<b>KNRW 215 T0207/01</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach budynków mieszkalnych łączone metoda wciskową o średnicy 50 mm Obmiar : 2,100 [m]	
	* Zakończenie wydruku	