

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		51.8+25.2	m	77.000	
				RAZEM	77.000
2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²		
		36.26+12.74	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		5 cm	m ²	49.000	
		49		RAZEM	49.000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		239.677	m	239.677	
				RAZEM	239.677
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 7 km	m ³		
		77*0.08*0.3+49*0.06	m ³	4.788	
				RAZEM	4.788
8	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		32.058	m ³	32.058	
				RAZEM	32.058