

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont istniejącego chodnika			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	23.0*1.4	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	23.0*2	m	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	32.2	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03 0105-04	32.2	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
7	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	23103-03	32.2	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
2		Aleja na trawniku			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	33.0*1.2	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0115-01	39.6	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03 0105-04	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
13	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	23103-03	39.6	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
14	KNR 2-21	Ławki parkowe	szt		
d.2	0607-01 analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wywóz ziemi i gruzu			
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	0108-06 0108-08	(32.2+39.6)*0.2	m ³	14.360	
				RAZEM	14.360
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km	m ³		
d.3	0108-11 0108-12	32.2*0.06+46.0*0.08*0.3	m ³	3.036	
				RAZEM	3.036

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		Opiata za składowanie gruzu	m ³		
d.3		3.036	m ³	3.036	
				RAZEM	3.036