

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|
| 1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 39.0*2.4+8.9*2.4 | m ² m ² | 114.960 | |
| | | | | RAZEM | 114.960 |
| 2 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (38+8.9)*2 | m m | 93.800 | |
| | | | | RAZEM | 93.800 |
| 3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 93.8 | m m | 93.800 | |
| | | | | RAZEM | 93.800 |
| 4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 93.8 | m m | 93.800 | |
| | | | | RAZEM | 93.800 |
| 5 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 114.96 | m ² m ² | 114.960 | |
| | | | | RAZEM | 114.960 |
| 6 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 114.96 | m ² m ² | 114.960 | |
| | | | | RAZEM | 114.960 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 114.96*0.06+93.8*0.08*0.3 | m ³ m ³ | 9.149 | |
| | | | | RAZEM | 9.149 |
| 8 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 9.149 | m ³ m ³ | 9.149 | |
| | | | | RAZEM | 9.149 |