

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 20.7*1.2+76.5*1.7+18.5*1.6+7.0*2.9	m ² m ²	 204.790	
				RAZEM	204.790
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 20.7*2+76.5*2+18.5*2+2.9*2+7.0	m m	 244.200	
				RAZEM	244.200
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 244.2	m m	 244.200	
				RAZEM	244.200
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 244.2	m m	 244.200	
				RAZEM	244.200
5	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20.71*1.5+76.5*2.0+18.5*1.6+7.0*2.9	m ² m ²	 233.965	
				RAZEM	233.965
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 233.965	m ² m ²	 233.965	
				RAZEM	233.965
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 204.79*0.06+244.2*0.08*0.3	m ³ m ³	 18.148	
				RAZEM	18.148
8	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 18.148	m ³ m ³	 18.148	
				RAZEM	18.148
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000