

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 70.0*1.6+5.3*1.95	m ² m ²	122.335	
				RAZEM	122.335
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (70+5.3)*2	m m	150.600	
				RAZEM	150.600
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 150.6	m m	150.600	
				RAZEM	150.600
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150.6	m m	150.600	
				RAZEM	150.600
5	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 122.335	m ² m ²	122.335	
				RAZEM	122.335
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 122.335	m ² m ²	122.335	
				RAZEM	122.335
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 122.335*0.06+150.6*0.08*0.3	m ³ m ³	10.955	
				RAZEM	10.955
8	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 10.955	m ³ m ³	10.955	
				RAZEM	10.955
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000