

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		11.0*5.82*2	m ²	128.040	
				RAZEM	128.040
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien nadających się do użytku	m		
		11.0*2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
		4.4*4	m	17.600	
				RAZEM	17.600
4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (11.0+8.25)*4.4*2*0.25+4.4*4.1*0.5*2*0.25+11.0*3.5*0.25+8.25*3.5*0.25+7.0*3.5*0.25 (10.0+3.0)*2*3.0*0.2+3.0*3.0*3*0.12+0.8*0.4*8.5*2	m ³ m ³ m ³	69.829 24.280	
				RAZEM	94.109
5	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m ³		
		10.0*3.0*0.2	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		11.0*5.82*2	m ²	128.040	
				RAZEM	128.040
7	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		7.75*10.5*2	m ²	162.750	
				RAZEM	162.750
8	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		8.25*12	m	99.000	
				RAZEM	99.000
9	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m ²		
		81.375	m ²	81.375	
				RAZEM	81.375
10	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z uporządkowaniem spraw w wydziale geodezji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		600	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000
13	KNR-W 2-01 0222-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		600	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000