

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien nadających się do użytku	m		
		23.15*2	m	46.300	
				RAZEM	46.300
2	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
		3.0*6	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (23.15+9.35)*2*3.6*0.25+1.0*0.5*4.0*4+8.85*3.0*0.25*3+22.65*3.0*0.12+(1.9*2+3.4)*0.25*3.6	m ³ m ³	101.047	
				RAZEM	101.047
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ² m ²	216.453	
		23.15*9.35		RAZEM	216.453
5	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ² m ²	200.453	
		22.65*8.85		RAZEM	200.453
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt. szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ² m ²	216.453	
		216.453		RAZEM	216.453
8	kalk. własna	Utylizacja papy	m ³ m ³	3.247	
		216.453*0.015		RAZEM	3.247
9	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³ m ³	20.045	
		200.453*0.10		RAZEM	20.045
10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³ m ³	121.092	
		101.047+20.045		RAZEM	121.092
11	KNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³ m ³	121.092	
		121.092		RAZEM	121.092
12	kalk. własna	Inwenturyzacja powykonawcza wraz z uporządkowaniem spraw w wydziale geodezji	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000