

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 23.5*2.22*0.25+23.5*1.57*0.25+0.5*4*1.57*0.25+2.5*2*0.18+2.5*2.0*0.18*10+5.0*2.2*0.25+2.5*2.0*0.18*2	m ³ m ³	37.501	
				RAZEM	37.501
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 28.5*3.0	m ² m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 28.5*2.5*0.1	m ³ m ³	7.125	
				RAZEM	7.125
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 44.626	m ³ m ³	44.626	
				RAZEM	44.626
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km 44.626	m ³ m ³	44.626	
				RAZEM	44.626
6	kalk. własna	Utylizacja papy 28.5*2.5*0.015	m ³ m ³	1.069	
				RAZEM	1.069
7	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z uporządkowaniem spraw w wydziale geodezji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000