

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 3 Podłączenie instalacji c-o i inst.zimnej wody do węzła		
1	KNRW 215 T0111/06 Rurociągi PP,PE,PB łączone metoda zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 63 mm	19,500 [m]
2	KNRW 215 T0127/01 Próba szczelności instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 63mm	19,500 [m]
3	KNRW 215 T0128/01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	19,500 [m]
4	KNRW 215 T0132/07 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 65mm	2,000 [szt]
5	KNRW 215 T0132/06 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm	1,000 [szt]
6	KNRW 215 T0514/01 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 15-150mm, łączonych przez spaw. o średnicy nominalnej 15-20 mm	4,000 [m]
7	KNRW 215 T0514/05 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 15-150mm, łączonych przez spaw. o średnicy nominalnej 65 mm	8,000 [m]
8	KNRW 215 T0518/02 Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej 50-65mm	2,000 [szt]
9	KNR 34 T0101/05 Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej flexorock w płaszczu z folii aluminiowej z zakładką grubość izolacji 30mm, średnica zewnętrzna rury-76mm	8,000 [m]
* Zakończenie wydruku		