

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (38.8+2.1+18.5+11.5+13.2+12.7+13.3+9.7)*2	m m	 239.600	
				RAZEM	239.600
2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej 2.7*27+1.5*11.8+2.8*2.1+1.5*18.5+1.5*60.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 214.830	
				RAZEM	214.830
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2.0*38.8+2.8*2.1+1.5*18.5+1.5*60.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 201.830	
				RAZEM	201.830
4	KNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm 201.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 201.830	
				RAZEM	201.830
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 239.6	m m	 239.600	
				RAZEM	239.600
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 201.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 201.830	
				RAZEM	201.830
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 7 km 239.6*0.08+214.83*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.058	
				RAZEM	32.058
9	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 32.058	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.058	
				RAZEM	32.058