

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DODATKOWE PRACE DOT. ROZDZIELNIC TM</b>			
1	<b>KNR 403</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w cegle długość przebicia do 5/2 cegły	szt		
d.1	<b>T1003/22</b>	dla rur do 40 mm średnicy	szt	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	<b>KNR 508</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją Konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20kg, skrzynka rozdziel-	szt		
d.1	<b>T0404/02</b>	cza Rozdzielnica TM kompletna wyposażona wg. rys. 09/e	szt	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	<b>KNRW 403</b>	Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych tablica bezpiecznikowa o	szt		
d.1	<b>T1129/02</b>	powierzchni do 1.0 m2	szt	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

  
**Elnet Serwis Sp. z o.o.**  
 ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica  
 NIP 6912504437, REGON 022353193  
 tel 76 724 09 39, fax 76 721 83 73