

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych ul. Chopina 5-11 w Głogowie					
1		Malowanie			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany, sufit 196,12+128,25+120,92 Klatka 5-11 445.29	m ²		
			m ²	445.290	
				RAZEM	445.290
2 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Klatka 5-11 -120,92 120.92	m ²		
			m ²	120.920	
				RAZEM	120.920
3 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Klatka 5-11 196,12 m ² 196.12	m ²		
			m ²	196.120	
				RAZEM	196.120
4 d.1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Mocowanie narożników w ścianach - klatka 5-11 87.60	m		
			m	87.600	
				RAZEM	87.600
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe 445.29	m ²		
			m ²	445.290	
				RAZEM	445.290
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa 196.12	m ²		
			m ²	196.120	
				RAZEM	196.120
7 d.1	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - lamperie Klatka 5-11 128,25 128.25	m ²		
			m ²	128.250	
				RAZEM	128.250
8 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (przy lamperii, biegów schodowych) - klatka 5-11 80.08	m		
			m	80.080	
				RAZEM	80.080
9 d.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Klatka 5-11 Balustrady - 60,08 m ² Kraty - 7,68 m ² 67.76	m ²		
			m ²	67.760	
				RAZEM	67.760
10 d.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm Klatka 5-11 40,0 mb 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Licowanie ścian płytkami			
11 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² Klatka 5-11 40.48	m ²		
			m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
12 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 48	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
13 d.2	KNR 4-01 0715-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 40.48	m ²		
			m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
14 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 40.48	m ²		
			m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
15 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 40.48	m ²		
			m ²	40.480	
				RAZEM	40.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 39.20	m m	 39.200	 39.200
3		Wywóz gruzu		RAZEM	39.200
17	KNR-W 4- d.3 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	 0.810
18	KNR-W 4- d.3 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	 0.810
4		Montaż drzwi piwnicznych		RAZEM	0.810
19	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
20	KNR 2-02 d.4 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 6.56	m ² m ²	 6.560	 6.560
5		Montaż samozamykaczy		RAZEM	6.560
21		Montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
d.5		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000