

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (81.1-47.5)*2	m m	 67.200	 67.200
				RAZEM	67.200
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 81.1*1.5	m ² m ²	 121.650	 121.650
				RAZEM	121.650
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - zmniejszenie grubości za każde 5 cm głębokości Krotność = -2 121.65	m ² m ²	 121.650	 121.650
				RAZEM	121.650
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 121.65	m ² m ²	 121.650	 121.650
				RAZEM	121.650
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 81.1*2	m m	 162.200	 162.200
				RAZEM	162.200
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 81.1*2	m m	 162.200	 162.200
				RAZEM	162.200
7	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 121.65	m ² m ²	 121.650	 121.650
				RAZEM	121.650
8	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 121.65	m ² m ²	 121.650	 121.650
				RAZEM	121.650
9	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km grunt.kat. III 12.16	m ³ m ³	 12.160	 12.160
				RAZEM	12.160
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 7 km wraz z opłatą za składowanie gruzu 67.2*0.3*0.08	m ³ m ³	 1.613	 1.613
				RAZEM	1.613