

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budynek jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy pokryty papą .</b>					
1		<b>RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze związane z remontem dachu</b>			
2					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1612-01 <sup>1)</sup>	3.0*3.0*2	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.2	1664-01 <sup>2)</sup>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04 <sup>3)</sup>	(16.8+2.9+19.70)-10.00	m	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06 <sup>3)</sup>	2.7*3	m	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
5	KNR 3	Odbicie tynków cementowo-wapiennej na ścianach, filarach (kominach )	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-01 <sup>4)</sup>	3.0*0.9*2	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2	m		
d.2	0350-04 <sup>3)</sup>	ceg. przy liczbie kanałów 3	m	1.000	
		1.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-06 <sup>3)</sup>	19.70*9.70	m <sup>2</sup>	191.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.090</b>
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-07 <sup>3)</sup>	krotność x 3			
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	191.090	
		191.090		<b>RAZEM</b>	<b>191.090</b>
3		<b>ROBOTY WOKOŃCZENIOWE (na dachu)</b>			
4					
9	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/	m <sup>3</sup>		
d.4	0122-01 <sup>1)</sup>	2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	0.540	
		1.00*0.9*0.6		<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
10	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0902-01 <sup>1)</sup>	(3.0*0.9*2)+(3.0*0.6*2)	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25	m <sup>2</sup>		
d.4	202 0541-01	cm			
	5)	(19.7+19.7)*0.18+9.7*0.25+9.7*0.25+1.4*2*0.25+1.1*2*0.25	m <sup>2</sup>	13.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.192</b>
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m <sup>2</sup>		
d.4	202 0541-02	25 cm (dylatacja blacha)			
	5)	9.7*0.66	m <sup>2</sup>	6.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.402</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-04 <sup>3)</sup>	9.0	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.4	0510-03 <sup>1)</sup>	2.7*3	m	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
15	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej obmiar jak	m		
d.4	0508-03 <sup>1)</sup>	pozycja nr 3			
		29.40	m	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.4	0726-03 <sup>3)</sup>	19.7*2*0.3	m <sup>2</sup>	11.820	
				RAZEM	11.820
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-07 <sup>3)</sup>	19.7*2*0.3	m <sup>2</sup>	11.820	
				RAZEM	11.820
18	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.4	02 0504-02 <sup>6)</sup>	191.090	m <sup>2</sup>	191.090	
				RAZEM	191.090

DZIECI GŁOGOWSKICH 3 (naprawa pokrycia dachowego).KST

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Budynek jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy pokryty papą .								
1		RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze związane z remontem dachu						

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIA i roboty przygotowawcze związane z remontem dachu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł