

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania przy ul. Jedności Robotniczej 6a/4 w Głogowie</b>					
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń</b>			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-01	7	m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	Ściany - 207,03 m <sup>2</sup> Sufity - 58,44 m <sup>2</sup> 265.47	m <sup>2</sup>	265.470	
				RAZEM	265.470
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	- powierzchnie poziome - sufity 58.44	m <sup>2</sup>	58.440	
				RAZEM	58.440
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	- powierzchnie pionowe - ściany bez lamperii 189.43	m <sup>2</sup>	189.430	
				RAZEM	189.430
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	58.44	m <sup>2</sup>	58.440	
				RAZEM	58.440
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-03	189.43	m <sup>2</sup>	189.430	
				RAZEM	189.430
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	58.44	m <sup>2</sup>	58.440	
				RAZEM	58.440
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	189.43	m <sup>2</sup>	189.430	
				RAZEM	189.430
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	-lamperie łazienka, wc 17.6	m <sup>2</sup>	17.600	
				RAZEM	17.600
10	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0,76*0,63*1,70 0.814	m <sup>3</sup>	0.814	
				RAZEM	0.814
11	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm <sup>2</sup> .	szt.		
d.1	VI 5/3-a	1,00*0,60 0,63*0,76 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	2*1.27	m	2.540	
				RAZEM	2.540
13	KNR 3	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej - parapety PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-02	(1,27*0,20)*2 0.508	m <sup>2</sup>	0.508	
				RAZEM	0.508
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - okna	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	5.59	m <sup>2</sup>	5.590	
				RAZEM	5.590