

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania przy ul. Krochmalna 11E/6 w Głogowie					
1		Remont pomieszczeń			
1	KNR AT-27	Skucie zagrzybionych tynków tynków 30%	m ²		
d.1	0101-01	94.70*30%	m ²	28.410	
				RAZEM	28.410
2	KNNR-W 2	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo MP-75	m ²		
d.1	W0802-02	28.41	m ²	28.410	
				RAZEM	28.410
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	Ściany - 94,70 m ² Sufity - 33,51 m ² 128.21	m ²	128.210	
				RAZEM	128.210
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	33.51	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany bez lamperii	m ²		
d.1	202 1134-02	94.70-28.84	m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	33.51	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03	65.86	m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	33.51	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	65.86	m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	28.84	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
11	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-27	16.70	m	16.700	
				RAZEM	16.700
12	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	23.82	m ²	23.820	
				RAZEM	23.820
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1	1123-01	23.82	m ²	23.820	
				RAZEM	23.820
14	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-31	Baterie umywalkowe	szt.		
d.1	0111-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-31	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
d.1	0111-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-31	Baterie zlewozmywakowe	szt.		
d.1	0111-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Zakup kuchenki elektrycznej dwupalnikowej	m ²		
d.1	kalk. własna	1	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	TZKNBK d.1 XXI 0203-01 analogia	Kratka wentylacyjna drzwiowa	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 13-23 d.1 1003-07	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych+ Ościeżnica	m ²		
		1.435	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
21	TZKNBK d.1 XVIII IV B- 69	Montaż kółka (pokręta) do zaworów grzejnikowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-02 d.1 1409-01	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 0.6	m ²		
		m2 0.44	m ²	0.440	
				RAZEM	0.440
23	KNKRB 2 d.1 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
2		Wywóz gruzu			
24	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.385	m ³	0.385	
				RAZEM	0.385
25	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	0.385	
		0.385		RAZEM	0.385
26	kalk. własna	Składowanie gruzu	m ³		
		0.385	m ³	0.385	
				RAZEM	0.385