

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>		
1	KNRW 402 T0120/02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 mm	98,000 [m]
2	KNRW 402 T0120/02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 32 mm	56,000 [m]
3	KNRW 402 T0120/03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	44,000 [m]
4	KNRW 402 T0120/03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	30,000 [m]
5	KNRW 402 T0142/02 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25 - 32 mm	12,000 [szt]
<b>Element robót: 2 Roboty montażowe</b>		
6	KNRW 215 T0111/01 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 20 mm	12,000 [m]
7	KNRW 215 T0111/02 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 25 mm	98,000 [m]
8	KNRW 215 T0111/03 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 32 mm	56,000 [m]
9	KNRW 215 T0111/04 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 40 mm	45,000 [m]
10	KNRW 215 T0111/05 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 50 mm	30,000 [m]
11	KNRW 215 T0131/03 Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 25mm	4,000 [szt]
12	KNRW 215 T0131/04 Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 32mm	8,000 [szt]
13	KNRW 215 T0132/05 Zawory przelotowe i zwrotne antyskażeniowy instalacji wodnych o średnicy nominalnej 40mm	4,000 [szt]
14	KNRW 215 T0123/02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodom.skrzydełek.,z tworz.sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	46,000 [kpl]
15	KNRW 215 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe domowy, o średnicy nominalnej 15 mm	46,000 [szt]
16	KNRW 215 T0127/01 Próba szczelności instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 63mm	241,000 [m]

przedmiot robót :wymiana instalacji wody zimnej  
:

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel.(068) 327-58-91

- 2-

SKŁODOWSKIEJ\_12-15\_INSTALACJA\_WODOCIĄG

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
17	<b>KNRW 215 T0128/01</b> Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Obmiar : 24lx2= 482,000	482,000 [m]
18	<b>KNZ 101 T0501/01</b> Wykonanie tulei ochronnych przy przejściach rur przez stropy i ściany dla rur 25-40mm	16,000 [kpl]
19	<b>KNRW 218 T0707/01</b> Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	1,000 [szt]
<b>Element robót: 3 Roboty towarzyszące - budowlane</b>		
20	<b>KNRW 401 T0208/03</b> Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	45,000 [szt]
21	<b>KNRW 401 T0335/03</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1.5 cegły	16,000 [szt]
22	<b>KNRW 401 T0325/04</b> Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego	16,000 [szt]
23	<b>KNR 401 T0206/01</b> Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach powierzchnia otworu do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	45,000 [szt]
24	<b>KNR 401 T0711/19</b> Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III stropy ,bet.żw.,w-c;c-w 1m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	4,500 [m2]
25	<b>KNR 202 T1505/03</b> Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewn.podłogi gipsowych z gruntowaniem	4,500 [m2]
26	<b>KNRW 401 T0109/09</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	1,500 [m3]
27	<b>KNRW 401 T0109/10</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) do5km	6,000 [m3]
* Zakończenie wydruku		