

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-01 kominy okap od pod- wórza	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 2.4*0.6*4+0.7*0.6*4+1.4*0.6*4+0.5*0.6*4 17.0*0.5	m ² m ² m ²	 12.000 8.500	
				RAZEM	20.500
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.6+0.7)*0.3*2*2+(1.0+0.4)*0.3*2*2+(1.4+0.5)*0.*2*2+17.0*0.3*2	m ² m ²	 14.640	
				RAZEM	14.640
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk 14.64	m ² m ²	 14.640	
				RAZEM	14.640
5	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan - cynk rynny z odzysku 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie bez kosztu ław Krotność = 0.3 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR AT-09 0103-01	Uzupełnienie folii paroprzepuszczalnej 20.5	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
8	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
9	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
10	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
11	KNR 2-02 d.2r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań poz.1,2,3,4,5 75.57	m-g m-g	 75.570	
				RAZEM	75.570