

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania przy ul. Matejki 15/4 w Głogowie					
1		Remont pomieszczeń			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-01	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	Ściany - 136,01 m2 Sufity - 43,47 m2 179,48	m ²	179.480	
				RAZEM	179.480
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	43.47	m ²	43.470	
				RAZEM	43.470
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -	m ²		
d.1	202 1134-02	136.01	m ²	136.010	
				RAZEM	136.010
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	43.47	m ²	43.470	
				RAZEM	43.470
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03	136.01	m ²	136.010	
				RAZEM	136.010
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów 43.47	m ²	43.470	
				RAZEM	43.470
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian 116.01	m ²	116.010	
				RAZEM	116.010
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	-łamperie kuchnia, łazienka 20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,6x0,5x1,05 0,5x0,7x1,68 0.903	m ³	0.903	
				RAZEM	0.903
12	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2.	szt.		
d.1	VI 5/3-a	0,85x0,61 0,76x0,60 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 3	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej parapety lastrikowe	m ³		
d.1	0306-02	0.040	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
14	KNNR 3	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej - parapety PCV	m ²		
d.1	0307-02	1.35	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	5.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
16	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1	202 1025-04	5.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	6.15	m ²	6.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1.845	m ²	RAZEM	6.150
			m ²	1.845	
19	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej ościeżnice 7.32	m ²	RAZEM	1.845
			m ²	7.320	
20	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16.93	m ²	RAZEM	7.320
			m ²	16.930	
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 16.93	m ²	RAZEM	16.930
			m ²	16.930	
22	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych sztywne 55.2	m	RAZEM	16.930
			m	55.200	
23	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.	RAZEM	55.200
			kpl.	1.000	
24	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
25	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
26	KNR 2-02 d.1 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.000	
27	KNR 2-15 d.1 0222-02	Montaż wanien kąpielowych żeliwnych wolnostojących o dług. L=1400-1700 mm 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
28	KNR-W 2-15 d.1 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
29	KNR 4-02 d.1 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5 2.5	msc.	RAZEM	1.000
			m		2.500
			msc.	2.500	
30	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt.	RAZEM	2.500
			szt.	6.000	
31	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach z podłączeniem 12	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	12.000	
2		Wywóz gruzu		RAZEM	12.000
32	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.543	m ³		
			m ³	1.543	
33	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1.543	m ³	RAZEM	1.543
			m ³	1.543	
34	kalk. własna	Składowanie gruzu 1.543	m ³	RAZEM	1.543
			m ³	1.543	
				RAZEM	1.543

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm	m		
d.2	1212-27		m	27.000	
				RAZEM	27.000

KIEROWNIK
ADM. M. "Miejsce"

Barbara Chabowska