

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------|---|----------------|---------|---------|
| Remont mieszkania przy ul. Matejki 15/4 w Głogowie | | | | | |
| 1 | | Remont pomieszczeń | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0710-01 | 4 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | Ściany - 136,01 m2 Sufity - 43,47 m2 179.48 | m ² | 179.480 | |
| | | | | RAZEM | 179.480 |
| 3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | 43.47 | m ² | 43.470 | |
| | | | | RAZEM | 43.470 |
| 4 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany bez lamperii | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | 122.24 | m ² | 122.240 | |
| | | | | RAZEM | 122.240 |
| 5 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-05 | 43.47 | m ² | 43.470 | |
| | | | | RAZEM | 43.470 |
| 6 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-03 | 122.24 | m ² | 122.240 | |
| | | | | RAZEM | 122.240 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 43.47 | m ² | 43.470 | |
| | | | | RAZEM | 43.470 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 122.24 | m ² | 122.240 | |
| | | | | RAZEM | 122.240 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| d.1 | 1206-04 | -lamperie kuchnia, przedpokój, łazienka 13.77 | m ² | 13.770 | |
| | | | | RAZEM | 13.770 |
| 10 | KNR 4-01 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m ³ | | |
| d.1 | 1011-02 | 0,6x0,5x1,05 0,5x0,7x1,68 0.903 | m ³ | 0.903 | |
| | | | | RAZEM | 0.903 |
| 11 | NNNR 3 | Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej parapety lastrykowe | m ³ | | |
| d.1 | 0306-02 | 0.040 | m ³ | 0.040 | |
| | | | | RAZEM | 0.040 |
| 12 | NNNR 3 | Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej - parapety PCV | m ² | | |
| d.1 | 0307-02 | 1.35 | m ² | 1.350 | |
| | | | | RAZEM | 1.350 |
| 13 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0929-10 | 5.72 | m ² | 5.720 | |
| | | | | RAZEM | 5.720 |
| 14 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.1 | 1017-02 | 6.15 | m ² | 6.150 | |
| | | | | RAZEM | 6.150 |
| 15 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.1 | 1019-01 | 1.845 | m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 16 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | 16.93 | m ² | 16.930 | |
| | | | | RAZEM | 16.930 |
| 17 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| d.1 | 1123-01 | 16.93 | m ² | 16.930 | |
| | | | | RAZEM | 16.930 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 18 | KNR 2-15 d.1 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR 2-15 d.1 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNR 2-15 d.1 0222-02 | Montaż wanien kąpielowych żeliwnych wolnostojących o dług. L=1400-1700 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR 5-08 d.1 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 22 | KNR 5-08 d.1 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 2 | | Wywóz gruzu | | | |
| 23 | KNR 4-01 d.2 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 1.543 | m ³ | 1.543 | |
| | | | | RAZEM | 1.543 |
| 24 | KNR 4-01 d.2 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 6 | m ³ | 1.543 | |
| | | 1.543 | | RAZEM | 1.543 |
| 25 | kalk. własna | Składowanie gruzu | m ³ | | |
| | | 1.543 | m ³ | 1.543 | |
| | | | | RAZEM | 1.543 |

K I E R Ó W N I K
ADM. „Śródmieście”
Barbara Grabowska