

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Remont mieszkania przy ul. Krochmalna 11E/6 w Głogowie | | | | | |
| 1 | | Remont pomieszczeń | | | |
| 1 | KNR AT-27 | Skucie zagrzybionych tynków tynków 30% | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | 94.70*30% | m ² | 28.410 | |
| | | | | RAZEM | 28.410 |
| 2 | KNR-W 2 | Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo MP-75 | m ² | | |
| d.1 | W0802-02 | 28.41 | m ² | 28.410 | |
| | | | | RAZEM | 28.410 |
| 3 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | Ściany - 94,70 m ² Sufity - 33,51 m ² 128.21 | m ² | 128.210 | |
| | | | | RAZEM | 128.210 |
| 4 | NRRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | 33.51 | m ² | 33.510 | |
| | | | | RAZEM | 33.510 |
| 5 | NRRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany bez lamperii | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | 94.70 | m ² | 94.700 | |
| | | | | RAZEM | 94.700 |
| 6 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-05 | 33.51 | m ² | 33.510 | |
| | | | | RAZEM | 33.510 |
| 7 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-03 | 94.70 | m ² | 94.700 | |
| | | | | RAZEM | 94.700 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 33.51 | m ² | 33.510 | |
| | | | | RAZEM | 33.510 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 94.70 | m ² | 94.700 | |
| | | | | RAZEM | 94.700 |
| 10 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | 23.82 | m ² | 23.820 | |
| | | | | RAZEM | 23.820 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| d.1 | 1123-01 | 23.82 | m ² | 23.820 | |
| | | | | RAZEM | 23.820 |
| 12 | KNR 2-15 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| d.1 | 0224-03 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR 2-15 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | | |
| d.1 | 0221-02 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR 2-15 | Montaż wanien kąpielowych żeliwnych wolnostojących o dług. L=1400-1700 mm | kpl. | | |
| d.1 | 0222-02 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | kalk. własna | Zakup kuchenki elektrycznej dwupalnikowej | m ² | | |
| d.1 | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Wywóz gruzu | | | |
| 16 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-09 | 0.385 | m ³ | 0.385 | |
| | | | | RAZEM | 0.385 |
| 17 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-10 | Krotność = 6 0.385 | m ³ | 0.385 | |
| | | | | RAZEM | 0.385 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------|-------------------|----------------|---------|-------|
| 18 | d.2 kalk. własna | Składowanie gruzu | m ³ | | |
| d.2 | | | m ³ | 0.385 | |
| | | 0.385 | | RAZEM | 0.385 |

KIEROWNIK
ADM. "Śródmieście"

Barbara Grabowska