

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR-W 4-	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	01 0433-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.1	1664-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Kominy			
4	KNR-W 4-	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.2	01 0349-01	4.365	m ³	4.365	
				RAZEM	4.365
5	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.2	0310-02	4.365	m ³	4.365	
				RAZEM	4.365
6	KNR 2-02	Czapki kominowe o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2	0219-05	3.10	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - opierzenie czapek kominowych	m ²		
d.2	202 0541-02	3.10	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.2	0735-07	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - tynki kominów	m ²		
d.2	1204-03 analogia	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, koszy itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	32.19	m ²	32.190	
				RAZEM	32.190
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy, obróbki lukarn	m ²		
d.2	202 0541-01	9.87	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice, kosz, kominy	m ²		
d.2	202 0541-02	22.32	m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
13	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.2	0104-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.2	0104-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.2	0104-06	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Dach			
16	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.3	0508-02	243.12	m ²	243.120	
				RAZEM	243.120
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.3	0535-03	37.60	m	37.600	
				RAZEM	37.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		10.20	m	10.200	
				RAZEM	10.200
19	KNR 4-04 d.3 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
		243.12	m ²	243.120	
				RAZEM	243.120
20	KNR 4-01 d.3 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - 15%	m		
		243.12*15%	m	36.468	
				RAZEM	36.468
21	KNR 4-01 d.3 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
22	KNR K-05 d.3 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		212.68	m ²	212.680	
				RAZEM	212.680
23	KNR AT-09 d.3 0103-02	Folie wstępno krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		243.12	m ²	243.120	
				RAZEM	243.120
24	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy nasyconej	m ²		
		243.12	m ²	243.120	
				RAZEM	243.120
25	NNRNKB d.3 202 0421-02	(z. VI) Łaczenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej	m		
		37.60	m	37.600	
				RAZEM	37.600
26	KNR 2-02 d.3 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²		
		243.12	m ²	243.120	
				RAZEM	243.120
27	KNR-W 2- d.3 02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		37.60	m	37.600	
				RAZEM	37.600
28	KNR-W 2- d.3 02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2- d.3 02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		22.80	m	22.800	
				RAZEM	22.800
30	KNR K-05 d.3 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-19 d.3 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² - lukarny (0,90x0,70)x 2 szt	m ²		
	lukarny	1.26	m ²	1.260	
	okna na strychu	1.0*1.4*2	m ²	2.800	
				RAZEM	4.060
32	KNR-W 2- d.3 02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach wykonywane ręcznie	m ²		
	lukarny	4.8	m ²	4.800	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	4.800
33	KNR 4-01 d.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4		Wywóz gruzu			
34	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.365+4.86	m ³	9.225	
				RAZEM	9.225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 9.225	m ³ m ³	 9.225	
				RAZEM	9.225
36 d.4	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 9.225	m ³ m ³	 9.225	
				RAZEM	9.225
5		Instalacja odgromowa			
37 d.5	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 64	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
38 d.5	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 51	m m	 51.000	
				RAZEM	51.000
39 d.5	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
40 d.5	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
41 d.5	KNR 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000