

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
d.1	KNR 0-17 2608-01 SUFIT ŚCIANY	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (3.5+2.7)*2.5+2.5*1.8+3.1*1.2*7+2.5*1.2*4 4.5*3.7+0.84*2.5+1.25*0.25+5.41*1.6+(1.62+2.5+1.9)*1.35+4.07*1.35+3.1*1.2*6+4.4*1.35*3+4.64*1.1+2.04*1.1*6	m ² m ² m ²	58.040 100.048	
				RAZEM	158.088
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 158.088	m ² m ²	158.088	
				RAZEM	158.088
3	KNR AT-22 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - dwukrotne gruntowanie podłoża 158.088	m ² m ²	158.088	
				RAZEM	158.088
4	NNRNKB d.1 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 100.048	m ² m ²	100.048	
				RAZEM	100.048
5	NNRNKB d.1 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 58.04	m ² m ²	58.040	
				RAZEM	58.040
6	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 58.04	m ² m ²	58.040	
				RAZEM	58.040
7	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 100.048	m ² m ²	100.048	
				RAZEM	100.048
8	KNR 4-01 d.1 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 3.45*1.48*3+5.41*1.32+(1.3+2.48)*1.45+3.62*1.64+4.13*1.45+3.1*1.45*6+4.67*1.48*3+4.74*1.32*2+(6.0+1.02)*1.5+2.9*1.45+(4.64+3.05)*0.81+3.05*0.81*6	m ² m ²	135.871	
				RAZEM	135.871
9	KNR 4-01 d.1 0411-02 analogia	Demontaz drewnianego pochwytu balustrady 4.64+3.05*7	m m	25.990	
				RAZEM	25.990
10	KNR-W 2- d.1 02 0210-02	Wykonanie belki żelbetowej podwyższającej balustradę 25.99*0.12*0.3	m ³ m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
11	TZKNBK XX d.1 2301-01	Wykonanie prostych odcinków poręczy gładkiej zaokrąglonej zamocowanych do gotowego płaskownika 25.99	m m	25.990	
				RAZEM	25.990
12	TZKNBK XX d.1 2304-06	Wykonanie i montaż skrętów 90 st. do uchwytu profilowanego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	TZKNBK XX d.1 2305-06	Wykonanie i montaż skrętów 180 st. do uchwytu profilowanego 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2- d.1 02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2.5+0.7+1.95+1.1+2.02+2.7*3+2.8*4+1.2	m m	28.770	
				RAZEM	28.770
15	KNR-W 2- d.1 02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania 0.4*0.61+0.5*0.42	m ² m ²	0.454	
				RAZEM	0.454
16	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.49+1.49	m m	2.980	
				RAZEM	2.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.1 02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania 1.05*2.05+0.9*2.0	m ² m ²	 3.953	
				RAZEM	3.953
19	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.5*1.6	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*2.3	m ² m ²	 2.990	
				RAZEM	2.990
22	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.99	m ² m ²	 2.990	
				RAZEM	2.990
23	KNR 4-03 d.1 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-03 d.1 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		REMONT SCHODÓW			
25	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.5*1.54+2.5*2.01+2.5*1.25*3+2.5*1.87*4+1.1*0.3*9*2+1.1*0.3*8*6	m ² m ²	 58.730	
				RAZEM	58.730
26	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie kapinosów na stopniach oraz cokołów 1.1*0.08*(18+48)+[(2.5+1.54+2.5+2.01)*2+(2.5+1.25)*2*3+(2.5+1.87)*2*4+2.7*2*2+2.4*2*6-2.5*7]*0.1	m ² m ²	 15.474	
				RAZEM	15.474
27	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 58.73+0.08*1.1*66	m ² m ²	 64.538	
				RAZEM	64.538
28	KNR-W 2- d.2 02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro 58.73	m ² m ²	 58.730	
				RAZEM	58.730
29	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 58.73-1.1*0.3*9*2-1.1*0.3*8*6	m ² m ²	 36.950	
				RAZEM	36.950
30	KNR AT-23 d.2 0301-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm 1.1*9*2+1.1*8*6	m m	 72.600	
				RAZEM	72.600
31	KNR AT-23 d.2 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 72.6	m m	 72.600	
				RAZEM	72.600
32	KNR AT-23 d.2 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm (15.474-1.1*0.08*66)/0.1	m m	 96.660	
				RAZEM	96.660
3		PIWNICE			
33	KNR 0-17 d.3 2608-01 sufity	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5.53*1.35+5.54*2.0+3.3*1.12	m ² m ²	 22.242	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	2.5*4.8*2+2.5*5.53*2+2.5*5.54*2+2.2*3.3*2	m ²	93.870	
				RAZEM	116.112
34 d.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 9.38	m ² m ²	 9.380	
				RAZEM	9.380
35 d.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża 116.112	m ² m ²	 116.112	
				RAZEM	116.112
36 d.3	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 116.112	m ² m ²	 116.112	
				RAZEM	116.112
37 d.3	KNR 4-01 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną krętek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.3	KNR 4-01 1212-27 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną poręczy metalowej 3.2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
39 d.3	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.5+6.0+2.7+1.2+1.2+1.2	m m	 17.800	
				RAZEM	17.800
40 d.3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 4	miejsc. miejsc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		PRALNIA			
41 d.4	KNR 0-17 2608-01 sufity ściany	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3.1*3.15+2.2*3.9 3.0*3.15*1.1*2+2.2*3.9*1.1*2+0.8*1.1	m ² m ² m ²	 18.345 40.546	
				RAZEM	58.891
42 d.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie- jednokrotne gruntowanie 18.345+40.546	m ² m ²	 58.891	
				RAZEM	58.891
43 d.4	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 58.891	m ² m ²	 58.891	
				RAZEM	58.891
44 d.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3.0*3.15*1.4*2+2.2*3.9*1.4*2+0.8*1.4	m ² m ²	 51.604	
				RAZEM	51.604
45 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.0*2.2*2.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
46 d.4	KNR-W 2- 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
47 d.4	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur 2.2+3.15+5.2	m m	 10.550	
				RAZEM	10.550
48 d.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5+2.5	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.4	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.4	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 4.2	m m	 4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.4 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami 1.0*1.0*0.9	m ³ m ³	RAZEM 0.900	4.200
52	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	0.900
53	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.1*2.1*2	m ² m ²	RAZEM 4.620	1.000
54	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	4.620
55	KNR 4-04 d.4 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 7 km 3.29	m ³ m ³	RAZEM 3.290	1.000
56	d.4	Oplata za składowanie gruzu 3.29	m ³ m ³	RAZEM 3.290	3.290
5		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU		RAZEM	3.290
57	KNR 4-01 d.5 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.1	m ² m ²	2.100	
58	NNRNKB d.5 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.0*2.1	m ² m ²	RAZEM 2.100	2.100
				RAZEM	2.100