

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | ROBOTY MALARSKIE | | | |
| 1 | KNR 0-17 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| d.1 | 2608-01 | (3.5+2.7)*2.5+2.5*1.8+3.1*1.2*7+2.5*1.2*4 | m ² | 58.040 | |
| | SUFITY | 4.5*3.7+0.84*2.5+1.25*0.25+5.41*1.6+(1.62+2.5+1.9)*1.35+4.07*1.35+3.1*1.2*6+4.4*1.35*3+4.64*1.1+2.04*1.1*6 | m ² | 100.048 | |
| | ŚCIANY | | | | |
| | | | | RAZEM | 158.088 |
| 2 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | 158.088 | m ² | 158.088 | |
| | | | | RAZEM | 158.088 |
| 3 | KNR AT-22 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - dwukrotne gruntowanie podłoża | m ² | | |
| d.1 | 0101-03 | 158.088 | m ² | 158.088 | |
| | | | | RAZEM | 158.088 |
| 4 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 202 2012-01 | 100.048 | m ² | 100.048 | |
| | | | | RAZEM | 100.048 |
| 5 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 202 2014-01 | 58.04 | m ² | 58.040 | |
| | | | | RAZEM | 58.040 |
| 6 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 58.04 | m ² | 58.040 | |
| | z.sz.2.3. | | | RAZEM | 58.040 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 100.048 | m ² | 100.048 | |
| | z.sz.2.3. | | | RAZEM | 100.048 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe | m ² | | |
| d.1 | 1206-04 | 3.45*1.48*3+5.41*1.32+(1.3+2.48)*1.45+3.62*1.64+4.13*1.45+3.1*1.45*6+4.67*1.48*3+4.74*1.32*2+(6.0+1.02)*1.5+2.9*1.45+(4.64+3.05)*0.81+3.05*0.81*6 | m ² | 135.871 | |
| | z.sz.2.3. | | | RAZEM | 135.871 |
| 9 | KNR 4-01 | Demontaż drewnianego pochwyty balustrady | m | | |
| d.1 | 0411-02 | 4.64+3.05*7 | m | 25.990 | |
| | analogia | | | RAZEM | 25.990 |
| 10 | KNR-W 2- | Wykonanie belki żelbetowej podwyższającej balustradę | m ³ | | |
| d.1 | 02 0210-02 | 25.99*0.12*0.3 | m ³ | 0.936 | |
| | | | | RAZEM | 0.936 |
| 11 | TZKNBK XX | Wykonanie prostych odcinków poręczy gładkiej zaokrąglonej zamocowanych do gotowego płaskownika | m | | |
| d.1 | 2301-01 | 25.99 | m | 25.990 | |
| | | | | RAZEM | 25.990 |
| 12 | TZKNBK XX | Wykonanie i montaż skrętów 90 st. do uchwyty profilowanego | szt. | | |
| d.1 | 2304-06 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | TZKNBK XX | Wykonanie i montaż skrętów 180 st. do uchwyty profilowanego | szt. | | |
| d.1 | 2305-06 | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 14 | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm | m | | |
| d.1 | 02 1517-01 | 2.5+0.7+1.95+1.1+2.02+2.7*3+2.8*4+1.2 | m | 28.770 | |
| | | | | RAZEM | 28.770 |
| 15 | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1 | 02 1515-05 | 0.4*0.61+0.5*0.42 | m ² | 0.454 | |
| | | | | RAZEM | 0.454 |
| 16 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| d.1 | 0354-11 | 1.49+1.49 | m | 2.980 | |
| | | | | RAZEM | 2.980 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wylczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 17 | KNR 4-01 d.1 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 18 | KNR-W 2- d.1 02 1515-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania | m ² | | |
| | | 1.05*2.05+0.9*2.0 | m ² | 3.953 | |
| | | | | RAZEM | 3.953 |
| 19 | KNR 4-01 d.1 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2.5*1.6 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 4.0 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 21 | KNR 4-04 d.1 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | | 1.3*2.3 | m ² | 2.990 | |
| | | | | RAZEM | 2.990 |
| 22 | KNR 4-01 d.1 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | | 2.99 | m ² | 2.990 | |
| | | | | RAZEM | 2.990 |
| 23 | KNR 4-03 d.1 0402-01 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 24 | KNR 4-03 d.1 0603-03 | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 2 | | REMONT SCHODÓW | | | |
| 25 | KNR 4-04 d.2 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m ² | | |
| | | 2.5*1.54+2.5*2.01+2.5*1.25*3+2.5*1.87*4+1.1*0.3*9*2+1.1*0.3*8*6 | m ² | 58.730 | |
| | | | | RAZEM | 58.730 |
| 26 | KNR 4-01 d.2 0211-01 | Skucie kapinosów na stopniach oraz cokołów | m ² | | |
| | | 1.1*0.08*(18+48)+[(2.5+1.54+2.5+2.01)*2+(2.5+1.25)*2*3+(2.5+1.87)*2*4+2.7*2*2+2.4*2*6-2.5*7]*0.1 | m ² | 15.474 | |
| | | | | RAZEM | 15.474 |
| 27 | KNR AT-23 d.2 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| | | 58.73+0.08*1.1*66 | m ² | 64.538 | |
| | | | | RAZEM | 64.538 |
| 28 | KNR-W 2- d.2 02 1104-01 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 58.73 | m ² | 58.730 | |
| | | | | RAZEM | 58.730 |
| 29 | KNR AT-23 d.2 0206-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m ² | | |
| | | 58.73-1.1*0.3*9*2-1.1*0.3*8*6 | m ² | 36.950 | |
| | | | | RAZEM | 36.950 |
| 30 | KNR AT-23 d.2 0301-05 | Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm | m | | |
| | | 1.1*9*2+1.1*8*6 | m | 72.600 | |
| | | | | RAZEM | 72.600 |
| 31 | KNR AT-23 d.2 0303-05 | Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm | m | | |
| | | 72.6 | m | 72.600 | |
| | | | | RAZEM | 72.600 |
| 32 | KNR AT-23 d.2 0216-06 | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm | m | | |
| | | (15.474-1.1*0.08*66)/0.1 | m | 96.660 | |
| | | | | RAZEM | 96.660 |
| 3 | | PIWNICE | | | |
| 33 | KNR 0-17 d.3 2608-01 sufity | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| | | 5.53*1.35+5.54*2.0+3.3*1.12 | m ² | 22.242 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|---|----------------|---------|---------|
| | ściany | 2.5*4.8*2+2.5*5.53*2+2.5*5.54*2+2.2*3.3*2 | m ² | 93.870 | |
| | | | | RAZEM | 116.112 |
| 34 | KNR 4-01 d.3 0710-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 9.38 | m ² | 9.380 | |
| | | | | RAZEM | 9.380 |
| 35 | KNR AT-22 d.3 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża | m ² | | |
| | | 116.112 | m ² | 116.112 | |
| | | | | RAZEM | 116.112 |
| 36 | KNR-W 2- d.3 02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 116.112 | m ² | 116.112 | |
| | | | | RAZEM | 116.112 |
| 37 | KNR 4-01 d.3 1212-54 | Jednokrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 38 | KNR 4-01 d.3 1212-27 analogia | Jednokrotne malowanie farbą olejną poręczy metalowej | m | | |
| | | 3.2 | m | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 39 | KNR 4-01 d.3 1212-30 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m | | |
| | | 5.5+6.0+2.7+1.2+1.2+1.2 | m | 17.800 | |
| | | | | RAZEM | 17.800 |
| 40 | KNR 4-01 d.3 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 4 | miejsc. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 4 | | PRALNIA | | | |
| 41 | KNR 0-17 d.4 2608-01 sufity ściany | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| | | 3.1*3.15+2.2*3.9 | m ² | 18.345 | |
| | | 3.0*3.15*1.1*2+2.2*3.9*1.1*2+0.8*1.1 | m ² | 40.546 | |
| | | | | RAZEM | 58.891 |
| 42 | KNR AT-22 d.4 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod malowanie- jednokrotne gruntowanie | m ² | | |
| | | 18.345+40.546 | m ² | 58.891 | |
| | | | | RAZEM | 58.891 |
| 43 | KNR-W 2- d.4 02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 58.891 | m ² | 58.891 | |
| | | | | RAZEM | 58.891 |
| 44 | KNR 4-01 d.4 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 3.0*3.15*1.4*2+2.2*3.9*1.4*2+0.8*1.4 | m ² | 51.604 | |
| | | | | RAZEM | 51.604 |
| 45 | KNR 4-01 d.4 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 3.0*2.2*2.5 | m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 46 | KNR-W 2- d.4 02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 16.5 | m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 47 | KNR 4-01 d.4 1212-25 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur | m | | |
| | | 2.2+3.15+5.2 | m | 10.550 | |
| | | | | RAZEM | 10.550 |
| 48 | KNR 4-01 d.4 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 1.5+2.5 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 49 | KNR 4-01 d.4 1212-22 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | | |
| | | 4 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 50 | KNR 4-02 d.4 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 4.2 | m | 4.200 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|--|----------------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 51 | KNR 4-01 | Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami | m ³ | | |
| d.4 | 1011-01 | 1.0*1.0*0.9 | m ³ | 0.900 | |
| | | | | RAZEM | 0.900 |
| 52 | KNR 4-02 | Demontaż wanny | kpl. | | |
| d.4 | 0235-07 | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 53 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m ² | | |
| d.4 | 1209-10 | 1.1*2.1*2 | m ² | 4.620 | |
| | | | | RAZEM | 4.620 |
| 54 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| d.4 | 0322-02 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 55 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 7 km | m ³ | | |
| d.4 | 1105-01 | | | | |
| | 1105-02 | 3.29 | m ³ | 3.290 | |
| | | | | RAZEM | 3.290 |
| 56 | | Oplata za składowanie gruzu | m ³ | | |
| d.4 | | 3.29 | m ³ | 3.290 | |
| | | | | RAZEM | 3.290 |