

Przedmiot robót :Naprawa elewacji oraz wykonanie podbitki przy dachu (obie strony)  
:ul .Rudnowska 62 w Głogowie

- 1-  
RUDNOWSKA\_62\_ELEWACJA\_PODBITKA

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 1 Roboty ogólnobudowlane		
1	KNR 202 T1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 15 m Obmiar : Strona wschodnia 12,4*11,8 = 146,320 Strona zachodnia 11,8*11,8 = 139,240	285,560 [m2]
2	KNRAT 5 T1664/01 Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10m	2,000 [kpl]
3	KNR 401 T0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej Obmiar : 11,6*11,8+11,6*11,6= 271,440	271,440 [m2]
4	KNR 17 T2608/01 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką oczyszczenie mechaniczne i zmycie Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 271,440 = 271,440	271,440 [m2]
5	KNR 17 T2608/04 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotne Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 271,440 = 271,440	271,440 [m2]
6	TZKNB 8 T0101/164 Zabezp.stolarki przed zabrudz.zaprawą przez obłożenie folią Obmiar : 1,2*1,5*4+0,8*0,45*4+0,5*5*2= 13,640	13,640 [m2]
7	KSNR 2 T0901/02 Tynki zewnętrzne zwykłe, barwione i szlachetne tynki na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zwykłe nakrapiane Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 271,440 = 271,440	271,440 [m2]
8	KNR 21 T4004/01 Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14cm podbitka deski 19mm Obmiar : 6,4*4*0,4= 10,240	10,240 [m2]
9	KNR 1901 T0649/06 Impregnacje grzybobójcze drewna metodą opryskiwania Obmiar : Obmiar z pozycji nr 8 10,240 = 10,240	10,240 [m2]
10	KNR 202 T0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, jedna warstwa Obmiar : Obmiar z pozycji nr 8 10,240 = 10,240	10,240 [m2]

Przedmiot robót :Naprawa elewacji oraz wykonanie podbitki przy dachu (obie strony)  
:ul.Rudnowska 62 w Głogowie

- 2-

RUDNOWSKA\_62\_ELEWACJA\_PODBITKA

Lp	O P I S	O B M I A R
11	KNR 1901 T1309/12(analogia ) Malowanie powierzchni drewnianych , malowanie podbitki drewnianej - dwukrotnie Obmiar : Obmiar z pozycji nr 8 10,240 = 10,240	10,240 [m2]
Element robót: 2 Roboty porządkowe		
12	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 271,440*0,04= 10,858	10,858 [m3]
13	KNR 401 T0108/10 Rx10,000 Mx10,000 Sx10,000 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) krotność x 10	10,858 [m3]
14	KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna opłata za składowanie gruzu na wysypisku	10,858 [m3]
* Zakończenie wydruku		