

Przedmiot robót :Zabezpieczenie wylotów kanałów wentylacyjnych kominów siatką
:ul.Śniadeckich 13 - 13 a w Głogowie

ŚNIADECKICH_13_-_13A_ZABEZPIECZENIA_KO

Lp	O P Í S	O B M I A R
Element robót: 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
1	KNR 17 T2609/06 (analogia) Zerwanie przyklejonej siatki ze ścian kominów jednej warstwy siatki wraz z naprawa podłoża(klej do mocowania siatki)	19,950 [m2]
2	KNR 17 T2608/03 Przygotowanie podłoża pod gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17, jednokrotne	19,950 [m2]
Obmiar : obmiar z pozycji nr 1 19,95 = 19,950		
3	KNR 401 T1204/06 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków elewacji - tynki gładkie, jednokrotne	19,950 [m2]
Obmiar : obmiar z pozycji nr 1 19,95 = 19,950		
4	KNR 401 T0322/01(analogia) Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły w ścianach wsporników lub haków zawiasowych,prety trzymające	69,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Zabezpieczenie wylotów kanałów wentylacyjnych kominów siatką
:ul.Śniadeckich 13 - 13 a w Głogowie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			23,21
1000000	Pręt powlekany ocynk 8mm.	szt	69,000	7,56	521,64
1000000	Siatka ogrodzeniowa (12x12mm)	m2	19,950	13,20	263,34
1000000	Haki do mocowania prętów	szt	128,000	1,99	254,72
1000000	Uchwyt trzymający(zaczepty)	szt	128,000	1,99	254,72
1510899	Farba emulsyjna	dm3	3,352	19,90	66,70
1552326	Preparat wzmacniający podłoże CT 17	dm3	3,990	3,90	15,56
1554105	Zapr.klej.sucha do styr.Ceresit CT85	kg	99,750	1,49	148,63
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	22,643	0,00	0,00
				Razem:	1548,52