

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty remontowe przygotowawcze</b>		
1	KNR 202 T1604/03 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 20 m Obmiar : Kl. schodowa 6 4,8*20,0 = 96,000 Kl. schodowa 6a 4,8*20,0 = 96,000	192,000 [m2]
2	KNRAT 5 T1664/02 Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m Obmiar : Kl. schodowa 6 1 = 1,000 Kl. schodowa 6a 1 = 1,000	2,000 [kpl]
3	KNR 202 T1614/01 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania, o konstr. drewnianej, wys. rusztowania do 20 m Obmiar : Kl. schodowa 6 4,8*1,2 = 5,760 Kl. schodowa 6a 4,8*1,2 = 5,760	11,520 [m2]
4	KNRW 202 T0923/01 Osłony okien folią polietylenową Obmiar : Kl. schodowa 6 2,8*1,8*6 = 30,240 Kl. schodowa 6a 2,8*2,8*6 = 47,040	77,280 [m2]
5	NNRKB 202 T1622a/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Obmiar : Obmiar z pozycji nr.1 192,00 = 192,000	192,000 [m2]
6	C 1 T0401/07 (analogia ) Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z płyty balkonowej odbicie tynków o pow.do 5m2 z zapr.wap.-cem. Obmiar : Kl. schodowa 6/2 i 3 (3,2*0,85*2)+(0,85*2*0,15) = 5,695 Kl. schodowa 6/1 +6a/9 (3,2*0,85*2)+(3,2*0,85*2+0,8*0,85*2)= 12,240 Kl. schodowa 6a/5,8,10 (3,90*1,1*3)+(0,85*0,18*6) = 13,788	31,723 [m2]
7	KNRW 401 T0545/08 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blach z rozbiórki murów ogniowych, okapów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar : Kl. schodowa 6/2 i 3 3,2*2+0,85*2*0,15 = 6,655 Kl. schodowa 6/1 i 6a/9 3,2*2+0,85*2*0,15 = 6,655 Kl. schodowa 6a/5,8,10 3,9*3+0,85*6*0,15 = 12,465	25,775 [m2]
8	C 1 T0403/08 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm oczyszczenie pow.stropu od spodu o pow. do 5m2 Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
9	KNR 1901 T0644/03(analogia ) Odrzyszczenie stropów płyty balkonowej od spodu metodą smarowania o pow. w m2 -do 5,0: dwukrotnie Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
10	KNR 39 T0115/01 Uszcz.pomieszcz.mokrych i wilgotnych(łazienki,kuchnie,...),balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną Superflex 1;pow.poziome, bez wkładki z włókniny Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
11	KNR 401 T0805/01(analogia ) Zbicie posadzki i okładzin lastrykowych jednolitych o powierzchni do 5 m2 jednobarwnej na balkonach (grub.około 0,09cm.) Obmiar : obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
12	KNR 401 T1214/02 Ręczne czyszczenie rdzy z powierzchni metalowych (na balkonach-belki dwuteowe) o powierzchni ponad 0.5 m2 Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
13	KNR 401 T1212/03 Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000 Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych dwukrotnie krotność x 2 (belki dwuteowe płyty balkonowej) Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
14	KNR 401 T1211/08 Opalenie farby z powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m2 z balustrady Obmiar : Kl.schodowa 6/2 i 3 3,2*0,85+0,85*4 = 6,120 Kl.schodowa 6a/5,8,10 3,9*0,8*3+0,85*2*3+3,9*3*0,2+1.1*6*0,2= 18,120	24,240 [m2]
<b>Element robót: 2 Roboty ogólnobudowlane</b>		
15	KNRBC 2 T0130/02 Gruntowanie podłożu budowlan.preparat. Aso-Unigrund-K przy renow. starego budow. mechanicznie przez natrysk Obmiar : obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
16	KNRBC 2 T0307/01 Uszczel. nowych lub istnieją. podłożu bet. kryst. zapr. uszczel. Aquafin-IC powierzchni narażonych na działanie wilgoci Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
17	KNRBC 2 T0415/01 Podkład posadzkowy szybkowiązący Asoflorr EZ 2 warstwa szczipna Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
18	KNR 202 T0506/03 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej krawędzie balkonów i loggii z użyciem blachy gr. 0.55mm Obmiar : Obmiar jak pozycja nr.7 25,775 = 25,775	25,775 [m2]
19	KNR 202 T1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
20	KNR 202 T1106/03 Rx9,000 Mx9,000 Sx9,000 Posadzki cementowe zatarta na gładko wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm krotność x 9 Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]

Przedmiot robót : Naprawa konstrukcji balkonów-remont  
: ul. Jedn. Robotniczek 6 - 6a w Głogowie

JENDNOŚCI\_ROBOTNICZEJ\_6\_-\_6A\_NAPRAWA\_B

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
21	KNR 1901 T1311/08 Malowanie farba olejna elementów metalowych Malowanie balustrad z prętów -ozdobnych -dwukrotnie Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 14 24,240 = 24,240	24,240 [m2]
22	KNR 1901 T0801/02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III Uzup. tynk. kat. III z zapr. wap. lub cem-wap. o pow. w jednym msc. w m2 do: 5 Obmiar : Obmiar jak pozycja nr.6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
23	KNR 401 T1204/08 Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000 Przygotowanie powierzchni do malowania - gruntowanie krotność x 2 Obmiar : Obmiar jak pozycja nr.6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
24	KNR 1901 T1305/04 Malowanie farbami emulsyjnymi pow. zewnętrznych dwukrotne -tynków gładkich Obmiar : Obmiar jak pozycja nr.6 31,723 = 31,723	31,723 [m2]
* Zakończenie wydruku		