

UWAGA:

1. Dla zasilania mieszkań i obwodów administracyjnych przewidziano wytykową tablicę licznikową TL-1, zlokalizowaną na parterze na prawo od wejścia głównego do budynku. W obwodach administracyjnych i w pozostałych w drzewie obwodów nie należy wstrząsać w rozdzielniach, zamknięte na klucz, o stopniu ochrony IP20.
2. W tablicy wykonano rozdzielny układ sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdzielni uzmiennic. Rezystancja uzmiennienia R<10Ω.
3. W drzwiach tablicy wykonano otwory wentylacyjne, umożliwiające odpływ liczników.
4. Wszystkie urządzenia oznaczone "x" do układów pomiarowych włącznie przystosowane do prądu -.
5. Na tablicy TL-1 umieszcz napis: Główny wyłącznik prądu -.
6. W tablicy TL-1 z obwodu administracyjnego zasilic gniazda serwisowe - modułowe 21+2-10A

PROJEKTOWANE PARAMETRY ZASILANIA			
Numer lokalu (obwód)	Moc umowna [kW]	Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]	
administracja	5,0	25(bez zmian)	
35/1	4,0	20	
35/2	5,0	25	
35/3	5,0	25	
35/4	12,9	25	
35/5	12,9	25	
35/6	12,9	25	
35/7	12,9	25	
35/8	5,0	25	
35/9	4,0	20	
MOC SUMARYCZNA : 43,0 x 0,47+5,0 = 25,2 kW			

ISTNIEJĄCE PARAMETRY ZASILANIA			
Numer lokalu (obwód)	Moc umowna [kW]	Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]	
administracja	5,0	25	
35/1	4,0	20	
35/2	5,0	25	
35/3	5,0	25	
35/4	12,9	25	
35/5	12,9	25	
35/6	12,9	25	
35/7	12,9	25	
35/8	5,0	25	
35/9	4,0	20	
MOC SUMARYCZNA : 43,0 x 0,47+5,0 = 25,2 kW			




PROJEKTOWANE PARAMETRY ZASILANIA			
Numer lokalu (obwód)	Moc umowna [kW]	Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]	
administracja	5,0	25(bez zmian)	
35/1	12,9	25	
35/2	12,9	25	
35/3	12,9	25	
35/4	12,9	25	
35/5	12,9	25	
35/6	12,9	25	
35/7	12,9	25	
35/8	12,9	25	
35/9	12,9	25	
MOC SUMARYCZNA : 116,1 x 0,436+5,0 = 55,6kW			

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IECH-60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

otwór wentylacyjny
w drzwiach tablicy licznikowej
umożliwiający odpływ licznika

TABLICA LICZNIKOWA WNEKOWA

WIDOK ELEWACJI TABLICY TL-1 PARTER



Nazwa obwodu		Zasilanie tablicy licznikowej TL-1 ze złącza kablowego ZK	
Ogranicznik przepięć		-	
Mieszkanie lok. 35/1		-	
Mieszkanie lok. 35/2		-	
Mieszkanie lok. 35/3		-	
Mieszkanie lok. 35/4		-	
Mieszkanie lok. 35/5		-	
Mieszkanie lok. 35/6		-	
Mieszkanie lok. 35/7		-	
Mieszkanie lok. 35/8		-	
Mieszkanie lok. 35/9		-	
Rezerwa		-	
Rezerwa		-	
Obwody administracyjne (rozłącznik sekcji administracji)		5,0kW	
Zas. urządzeń TV		0,2	
Zas. urządzeń telefonicznych		0,5	
Zas. domofonów		0,5	
Zas. gniazda 230V serwisowego		2,0	
Oświetlenie klatki schodowej		0,3	
Oświetlenie plinika		0,2	
Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (zegar astronomiczny)		-	
Oświetlenie zewnętrzne (przed wejściem, numer podłogi)		0,1	
Rezerwa miejsca 30%		-	

