

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont logii
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 15 67-200 Głogów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 15
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 15 67-200 Głogów
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. Karolak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Remont loggi w mieszkaniach nr 15/12, 15/19, 15/21, 15/22, 15/23, 15/28, 15/31, 15/33, 15/34, 15/37, 15/40,
15/41, 15/42, 15/43, 15/44, 15/45, 15/48, 15/53, 15/54, 15/57, 15/58, 15/60, 15/61, 15/67, 15/74, 15/75,
15/78, 15/80, 15/83, 15/91, 15/93, 15/97, 15/99, 15/100, 15/101, 15/102, 15/104, 15/107, 15/108, 15/109
oraz remont wystających elementów loggi na parterze - policzono jako trzy całe balkony

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-06-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont płyt balkonowych			
1	KNRW 401	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	T1216/01	3.34*1.0*(40+3)	m ²	143.620	
				RAZEM	143.620
2	KNR 202	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	T0925/01 z użyciem żurawia okienneo	(1.5*1.5+0.9*2.0)*(40+3)	m ²	174.150	
				RAZEM	174.150
3	KNR 401	Odbicie tynków na stropach płaskich, belkach, biegach, spocznikach schod.do	m ²		
d.1	T0701/08 analogia	5m2 z zaprawy cem-wap	m ²		
		(3.34*0.3+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*(40+3)	m ²	71.569	
				RAZEM	71.569
4	KNR 401	Ręczne zeszkrobienie rdzy z prętów metalowych analogia	szt		
d.1	T1214/01	43	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
5	KNR 401	Miniowanie prętów zbrojeniowych	szt		
d.1	T1212/56	43	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
6	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.1	T1134/01	(3.34*1.25+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*(40+3)	m ²	208.008	
				RAZEM	208.008
7	KNRK 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe, o powierzchni do 5m2	m ²		
d.1	T0305/02	(3.34*0.3+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*(40+3)	m ²	71.569	
				RAZEM	71.569
8	KNR 17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą Przy-	m ²		
d.1	T2609/06	klejenie jednej warstwy siatki, na ścianach	m ²	208.008	
		(3.34*1.25+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*(40+3)			
				RAZEM	208.008
9	KNRW 202	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z kleju wykonywane ręcznie gr.3mm z kleju do	m ²		
d.1	T2011/04	zatapiania siatki wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	208.008	
		(3.34*1.25+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*(40+3)			
				RAZEM	208.008
10	KNR 202	malowanie 2-krotne powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania	m ²		
d.1	T1505/11	208.008	m ²	208.008	
				RAZEM	208.008
11	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.1	T1134/01	208.008	m ²	208.008	
				RAZEM	208.008
12	KNR 17	Ochrona narożników wypukłych z kapinosem PCV z siatką	m		
d.1	T2609/08	(3.34+0.4+0.4)*(40+3)	m	178.020	
				RAZEM	178.020
13	Kalkulacja	Wycena zabezpieczenia pracowników przy pracy na wysokości podczas prac	kpl.		
d.1	Własna	remontowych loggi	kpl.	40.000	
		40		RAZEM	40.000