

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont logii
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 15 67-200 Głogowie
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 15
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 15 67-200 Głogów
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. Karolak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Remont loggi w mieszkaniach nr 15/11, 15/15, 15/92, 15/98

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-06-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont płyt balkonowych			
1	KNRW 401	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	T1216/01	3.34*1.0*4	m ²	13.360	
				RAZEM	13.360
2	KNR 202	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	T0925/01 z użyciem żurawia okiennego	(1.5*1.5+0.9*2.0)*4	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNR 401	Odbicie tynków na stropach płaskich, belkach, biegach, spocznikach schod. do 5m2 z zaprawy cem-wap	m ²		
d.1	T0701/08 analogia	(3.34*0.3+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*4	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658
4	KNR 401	Ręczne zeszkrobienie rdzy z prętów metalowych analogia	szt		
d.1	T1214/01	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 401	Miniowanie prętów zbrojeniowych	szt		
d.1	T1212/56	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.1	T1134/01	(3.34*1.25+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*4	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
7	KNRK 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe, o powierzchni do 5m2	m ²		
d.1	T0305/02	(3.34*0.3+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*4	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658
8	KNR 17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach	m ²		
d.1	T2609/06	(3.34*1.25+3.34*0.16+0.4*0.16*2)*4	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
9	KNRW 202	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z kleju wykonywane ręcznie gr.3mm z kleju do zatapiania siatki wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	T2011/04	19.35	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
10	KNR 202	malowanie 2-krotne powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania	m ²		
d.1	T1505/11	19.35	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
11	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.1	T1134/01	19.35	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
12	KNR 17	Ochrona narożników wypukłych z kapinosem PCV z siatką	m		
d.1	T2609/08	(3.34+0.4+0.4)*4	m	16.560	
				RAZEM	16.560
13	Kalkulacja	Wycena zabezpieczenia pracowników przy pracy na wysokości podczas prac remontowych loggi	kpl		
d.1	Własna	4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000