

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe balkonów ul Henryka V Żelaznego 27 33					
1		MONTAŻ RUSZTOWAŃ (od str. balkonów			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (20.6+10.2+14.0*2)*14.0	m ² m ²	 823.200	
				RAZEM	823.200
2 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 832.2	m ² m ²	 832.200	
				RAZEM	832.200
4 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 823.2	m ² m ²	 823.200	
				RAZEM	823.200
2		NAPRAWA SPEKAŃ NA PŁYTACH BALKONOWYCH			
5 d.2	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm-pas czołowy płyty balkonowej 2.95*5 6.72*5 6.51*5 7.06*5 2.95*5	m m m m m	 14.750 33.600 32.550 35.300 14.750	
				RAZEM	130.950
6 d.2	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach (130.95+40.2*2)*0.3	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
7 d.2	KNR K-01 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
8 d.2	KNR K-01 0113-02	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
9 d.2	KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. do 5 cm 139.95	m m	 139.950	
				RAZEM	139.950
10 d.2	KNR AT-24 0103-05	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną dwuskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny do 6 mm 139.95	m m	 139.950	
				RAZEM	139.950
3		ROBOTY NAPRAWCZE			
11 d.3	KNR-W 2- 02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej 130.95*0.25	m ² m ²	 32.738	
				RAZEM	32.738
12 d.3	KNR K-01 0306-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane mechanicznie o powierzchni do 5 m2 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
13 d.3	KNR 4-01 1212-05 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
14 d.3	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
15 d.3	KNR AT-26 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa 63.405	m ² m ²	 63.405	
				RAZEM	63.405
4		ROBOTY PORZĄDKOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 63.405*0.03	m ³ m ³	 1.902	
				RAZEM	1.902
17 d.4	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 1.902	m ³ m ³	 1.902	
				RAZEM	1.902