

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	Kalkulacja	Zakup i montaż nasad kominowych obrotowych fi 150 aluminiowych na kominach wentylacyjnych kuchennych i łazienkowych z uszczelnieniem	szt		
d.1	Własna	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
d.1	0208-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 401	Wykucie z kominów ponad dachem krutek wentylacyjnych	szt		
d.1	T0354/13	40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 401	Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł do 3 cegły - analogia - zamurowanie otworów w kominie ponad dachem	szt		
d.1	T0308/02	40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 401	Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebicjach o powierzchni do 0.10 m2 na kominach	szt		
d.1	T0706/01	40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 17	gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17, jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	T2608/03	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 17	Przyklejenie jednej warstwy siatki, na kominach ponad dachem	m <sup>2</sup>		
d.1	T2609/06	14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyprawa grubości 3.5mm, na kominach	m <sup>2</sup>		
d.1	T0926/03	14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNRK 4	Malowanie powierzchni zewnętrznych bez gruntowania 2-krotne malowanie pow.zewn.tynków fakturowanych - kominy ponad dachem - farba silikatowa	m <sup>2</sup>		
d.1	T0202/05	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000