

Przedmiot robót : Roboty remontowe schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem
: dla wózków dziecięcych przy ul. Obr. Pokoju 24 A - 24 C w Głogowie

OBR. POKOJU_24A_-24_C_SCHODY_WEJŚCIOWE

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 1 Roboty rozbiórkowe		
1	<p>KNR 231 T0807/01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem kostka do ponownego wbudowania</p> <p>Obmiar : Wejście do kl. 24 A $(0,5*1,7*2)+0,5*3,00+(0,9*1,4)=$ 4,460 Wejście do kl. 24 C $(0,5*1,6*2)+0,5*3,15+(0,9*1,4)=$ 4,435</p>	8,895 [m2]
2	<p>KNR 401 T0807/04 Zerwanie posadzki lub okładziny z masy lastrykowej z płyty spocznikowej oraz podstopnic</p> <p>Obmiar : Wejście do kl. schod. 24 B (płyta spocznikowa + podstopnice) $0,24*1,05+0,8*2,52+1,16*3,12+(0,8*2+2,52)*0,13$ = 6,423 $(1,16*2+3,12)*0,15+0,29*2*1,16+3,11*0,29$ = 2,391 Wejście do kl. schod. 24 A (płyta spocznikowa + podstopnice) $0,25*1,09+0,86*2,35+1,16*3,0+(0,86*2+2,35)*0,15$ = 6,384 $(1,16*2+3,0)*0,15+0,32*2*1,16+3,00*0,32$ = 2,500</p>	17,698 [m2]
3	<p>KNR 2 T1301/05 (analogia) Demontaż wyroby stalowych wycieraczki do ponownego montażu</p>	15,000 [kg]
4	<p>KNR 1 T0303/03 Wykopy z transportem urobku taczakami odsłojenie gruntu i przewóz na odległość do 10m, kat. gr. IV</p> <p>Obmiar : $1,3*0,9*0,45*2=$ 1,053</p>	1,053 [m3]
Element robót: 2 Roboty ogólnobudowlane		
5	<p>KNR 231 T0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją; grubość warstwy 12 cm</p> <p>Obmiar : $1,3*0,25*4+1,3*0,13*4=$ 1,976</p>	1,976 [m2]
6	<p>KNRAT 23 T0301/01 Okładanie stopnic schodowych o szer. do 35cm część stopnia i podstopnicy układane na zapr. grubowarstwowej</p> <p>Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 $17,698-(0,8*0,29+0,8*0,15*4)=$ 16,986 Obmiar z pozycji nr 5 $1,976$ = 1,976</p>	18,962 [m]
7	<p>KNR 202 T1219/03 Montaż wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 (z demontażu)</p>	2,000 [szt]
8	<p>KNR 231 T0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej kostka brukowa szara z rozbiórki</p> <p>Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1 $8,895$ = 8,895</p>	8,895 [m2]

Przedmiot robót :Roboty remontowe schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem

- 2-

:dla wózków dziecięcych przy ul.Obr.Pokoju 24 A -24 C w Głogowie

OBR.POKOJU_24A_-_24_C_SCHODY_WEJŚCIOWE

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 3 Roboty porządkowe		
9	<p>KNR 401 T0108/07 Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kat. IV</p> <p>Obmiar : Gruz z wykopu 2,106 = 2,106 Gruz lastrykowy 17,698*0,05 = 0,885</p>	2,991 [m3]
10	<p>KNR 401 T0108/08 Rx6,000 Mx6,000 Sx6,000 Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km krotność x 6</p> <p>Obmiar : Obmiar z pozycji nr 14 2,991 = 2,991</p>	2,991 [m3]
11	<p>KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna opłata za składowanie gruzu na wysypisku</p>	2,991 [m3]
* Zakończenie wydruku		