

Przedmiot robót : Roboty remontowe schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla wozków

- 1 -

i : podejściem dla osób niepełnosprawnych ul.Obr.Pokoju 24 A -24 C w GOBR.POKOJU_24A_-24_C_SCHODY_WEJŚCIOWE

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 231 T0807/01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem kostka do ponownego wbudowania	11,055 [m2]
Obmiar : Wejście do kl.24 A $(0,5*1,7*2)+0,5*3,00+(0,9*2,6)=$ 5,540 Wejście do kl.24 C $(0,5*1,6*2)+0,5*3,15+(0,9*2,6)=$ 5,515		
2	KNR 401 T0807/04 Zerwanie posadzki lub okładziny z masy lastrykowej wraz z podstopnicami	17,698 [m2]
Obmiar : Wejście do kl.schod.24 B(płyta spocznikowa + podstopnice) $0,24*1,05+0,8*2,52+1,16*3,12+(0,8*2+2,52)*0,13$ = 6,423 $(1,16*2+3,12)*0,15+0,29*2*1,16+3,11*0,29$ = 2,391 Wejście do kl.schod. 24 A(płyta spocznikowa +podstopnice) $0,25*1,09+0,86*2,35+1,16*3,0+(0,86*2+2,35)*0,15$ = 6,384 $(1,16*2+3,0)*0,15+0,32*2*1,16+3,00*0,32$ = 2,500		
3	KNNR 2 T1301/05(analogia) Demontaż wyroby stalowych wycieraczki do ponownego montażu	15,000 [kg]
4	KNNR 1 T0303/03 Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10m,kat.gr.IV	2,106 [m3]
Obmiar : $2,6*0,9*0,45*2=$ 2,106		
Element robót: 2 Roboty ogólnobudowlane		
5	KNR 231 T0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją; grubość warstwy 12 cm	4,680 [m2]
Obmiar : $2,6*0,9*2=$ 4,680		
6	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	17,698 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 17,698 = 17,698		
7	KNR 202 T1208/03 Montaż poręczy przy ścianie na wspornikach	5,200 [m]
Obmiar : $2,6*2=$ 5,200		
8	KNR 202 T1115/01 Warstwy wyrównujące cementowa gr. 10-15mm pod płyty grani towe	17,698 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 17,698 = 17,698		
9	KNR 202 T2112/02 Stopnie okładzinowe gr. do 5cm, szer. stopnia 40cm	22,706 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 $17,698-(0,8*0,29+0,8*0,15*4)=$ 16,986 Obmiar z pozycji nr 5		

Przedmiot robót :Roboty remontowe schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla wozków
- 2-
:i podejściem dla osób niepełnosprawnych ul.Obr.Pokoju 24 A -24 C w GOBR.POKOJU_24A_-24_C_SCHODY_WEJŚCIOWE

Lp	O P I S	O B M I A R
	4,680+2,6*0,2*2 = 5,720	
10	KNR 202 T1219/03 Montaż wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 (z demonmtażu)	2,000 [szt]
11	KNR 231 T0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm,układana na podsypce cementowo-piaskowej kostka brukowa szara z rozbiórki Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1 11,055 = 11,055	11,055 [m2]
Element robót: 3 Roboty porządkowe		
12	KNR 401 T0108/07 Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kat. IV Obmiar : Gruz z wykopu 2,106 = 2,106 Gruz lastrykowy 17,698*0,05 = 0,885	2,991 [m3]
13	KNR 401 T0108/08 Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000 Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km krotność x 7 Obmiar : Obmiar z pozycji nr 14 2,991 = 2,991	2,991 [m3]
14	KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna opłata za składowanie gruzu na wysypisku	2,991 [m3]
* Zakończenie wydruku		