

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.7*2.4+1.1*2.1+1.7*3.0	m ² m ²	 11.490	
				RAZEM	11.490
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.1*2.3*0.51+0.5*1.7*0.51*2+1.1*0.4*0.51	m ³ m ³	 2.382	
				RAZEM	2.382
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (1.37*1.7+1.1*0.8+2.0*1.7)*0.51	m ³ m ³	 3.371	
				RAZEM	3.371
4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie kątowników stalowych 3 szt spięte śrubami w osi kątownika L120x80x8 śruby M12/600 co 30 cm 1.3+1.2	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami - w trakcie wykony-wania nadproży 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	NNRNKB 202 1025- 04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.03*1.6*4	m ² m ²	 6.592	
				RAZEM	6.592
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.7*2+1.03)*0.15*4+5.0*0.5	m m	 5.158	
				RAZEM	5.158
8	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomiesz-czeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.5*1.7+1.0*1.0+2.3*1.7+5.0*0.5*2	m ² m ²	 12.460	
				RAZEM	12.460
9	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 16*1.7+8*1.03+6.0*2	m m	 47.440	
				RAZEM	47.440
10	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 12.46	m ² m ²	 12.460	
				RAZEM	12.460
11	KNR 2-02 1015-01	Osadzenie drzwi wejściowych do mieszkania 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800