

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 1 Roboty rozbiórkowe - drogowe,ziemne i budowlane		
1	KNR 231 T0815/01(analogia ) Rozebranie chodników opaska przy budynku mieszkalnym płyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej,płytki do ponownego montażu Obmiar : 5,5+3,12*0,7= 7,684	7,684 [m2]
2	KNR 231 T0815/02 (analogia ) Rozebranie chodników opaski przy budynku mieszkalnym płyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,płytki do ponownego montażu Obmiar : 5,5+3,12*0,5= 7,060	7,060 [m2]
3	KNR 404 T0504/01 (analogia ) Rozebranie posadzek w piwnicy oraz na zewnątrz(wejście do piwnicy) posadzka betonowa Obmiar : Piwnica 2,3*0,5 = 1,150 Zejście do piwnicy 1,38*0,96 = 1,325	2,475 [m2]
4	KNR 401 T0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.5m o głębokości do 1.5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III ,wykonane ręcznie na odkład grunt (pod izolację pionową zewnętrzną) Obmiar : (10,0+4,0)*1,2*1,5= 25,200	25,200 [m3]
5	KNR 401 T0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.5m o głębokości do 1.5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III (pod odpływ z kratki ściekowej ) Obmiar : 2,4*0,6*0,6= 0,864	0,864 [m3]
6	KNRAT 27 T0102/02 (analogia ) Usunięcie starych powłok bitumicznych, czyszczenie powi.muru poprzez usunięcie starych izolacji z papy lub lepiku Obmiar : Cokół zewnętrzny wraz z zejściem do piwnicy (10,00+1,28+3,12+0,96)*1,2 = 18,432	18,432 [m2]
7	KNR 401 T0701/01 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach,filarach,pilastrach, do 5m2 z zaprawy wapiennej Obmiar : W piwnicy 3,1*2*1,3+0,3*3*1,3 = 9,230 Na zewnętrznych ścianach piwnicznych 10,00+3,12*1,2 = 13,744	22,974 [m2]
8	KNR 401 T0212/02 Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Obmiar : 2,30*0,6*0,6= 0,828	0,828 [m3]
9	KNRAT 27 T0103/03 Impregnacja biobójcza i przeciwsolna, gruntowanie 6 przeciwsolna ręczna Obmiar : Obmiar z pozycji nr6 18,432 = 18,432	18,432 [m2]
10	KNRAT 27 T0204/01 Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej powierzchnie pionowe, warstwa o grub. 2mm Obmiar : Obmiar z pozycji nr 6 18,432 = 18,432	18,432 [m2]

Lp	O P I S	O B M I A R
11	KNRW 202 T0606/03 (analogia ) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej folia kubełkowa Obmiar : Obmiar z pozycji nr 6 18,432 = 18,432	18,432 [m2]
12	KNR 215 T0205/04 Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	2,400 [m]
13	KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 160 mm	2,000 [szt]
14	KNR 215 T0212/02 Osadzenie wpustu ścikowego żeliwnego na zewnątrz o średnicy 150 mm	1,000 [szt]
15	KNR 401 T0105/02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów i przewóz ziemi taczkami z przerzuceniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstw co 15cm,grunt kat.III Obmiar : Obmiar z pozycji nr 4 i 5 25,200+0,864 = 26,064	26,064 [m3]
16	KNR 401 T0803/01 Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych posadzki o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 z zatarciem na ostro Obmiar : 2,5*0,6+1,38*0,96= 2,825	2,825 [m2]
17	KNR 231 T0502/02 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową materiał z rozbiórki Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1 7,684 = 7,684	7,684 [m2]
18	KNR 231 T0502/06 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem materiał z rozbiórki Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 7,060 = 7,060	7,060 [m2]
19	KNR 401 T0711/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok.,cegły,pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap.do 5m2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : Obmiar z pozycji nr 7 22,974 = 22,974	22,974 [m2]
20	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotnie Obmiar : Obmiar z pozycji nr 7 22,974 = 22,974	22,974 [m2]
21	KNR 401 T0530/03 Uzupełnianie obróbek blacharskich murów pasów elewacyjnych z blachy z cynkowej o szer.do 25 cm (łatwa dociskowa folię kubełkową) Obmiar : 10,2*0,12= 1,224	1,224 [m2]
* Zakończenie wydruku		