

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² 1.35*2.25+3.5*4.35+2.45*(4.85+4.35+3.5+2.13+2.25+2.10)-1.70*1.45-0.90*2.20-2*2.0*0.80	m ²	57.609	
				RAZEM	57.609
2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	3.5*4.35+1.35+2.25	m ²	18.825	
				RAZEM	18.825
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3.5*4.35+1.35+2.25	m ²	18.825	
				RAZEM	18.825
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3.5*4.35+1.35+2.25	m ²	18.825	
				RAZEM	18.825
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03	2.45*(4.85+4.35+3.5+2.10+1.35+2.25)-1.70*1.45-0.90*2.20-2*2.0*0.80	m ²	37.435	
				RAZEM	37.435
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2.45*(4.85+4.35+3.5+2.10+1.35+2.25)-1.70*1.45-0.90*2.20-2*2.0*0.80	m ²	37.435	
				RAZEM	37.435
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	2.45*(4.85+4.35+3.5+2.10+1.35+2.25)-1.70*1.45-0.90*2.20-2*2.0*0.80	m ²	37.435	
				RAZEM	37.435
8	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.1	0929-07	1.70*1.45	m ²	2.465	
				RAZEM	2.465
9	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
d.1	0929-12	0.90*2.20	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
10		Demontaż karniszy	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		
d.1	1209-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.1	1212-19	0.80*0.60	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ciepłych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2.0*2+1.0	m	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
14		Montaż głowicy termostatycznej grzejnika	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	18.265	m ²	18.265	
				RAZEM	18.265
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna	m		
d.1	0817-05	4.85+4.35+2.60+1.2+1.35+2.25	m	16.600	
	analogia			RAZEM	16.600
17	KNR-W 2-	Lakierowanie posadzek i parkietów - dwukrotne	m ²		
d.1	02 1122-07	Krotność = 2 18.265	m ²	18.265	
				RAZEM	18.265

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-03 d.1 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-03 d.1 0506-01	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie betonowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-05 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2.05*0.90	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
21	KNR 4-01 d.1 1110-02	Uzupełnienie brakujących listew drewnianych mocowanych na gwoździe - powierzchnia szyby do 0.5 m2	m ²		
		0.60*1.00	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
2		Kuchnia			
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.60*1.75+2.45*(1.75*2+2.60*2)-1.20*1.15*0.80*2.00	m ²	23.657	
				RAZEM	23.657
23	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1.75*2.60	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.75*2.60	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.75*2.60	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
26	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		18.335	m ²	18.335	
				RAZEM	18.335
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.335	m ²	18.335	
				RAZEM	18.335
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1.0*(1.75+2.60+1.75+2.60)-1.20-1.15	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
29	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		1.45*(1.75*2+2.60*2)-0.90*2.00	m ²	10.815	
				RAZEM	10.815
30	KNR 0-19 d.2 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		1.20*1.15	m ²	1.380	
				RAZEM	1.380
31	kalk. własna d.2	Demontaż karniszy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		0.25*0.60	m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
34	KNR 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ciepłych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		1.5+0.5	m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		m ²	4.550	
		4.55		RAZEM	4.550
36	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCV	m		
d.2	0817-05		m	7.800	
	analogia	1.75*2+2.60*2-0.90		RAZEM	7.800
37	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2	1112-05	- PCW	m ²	4.550	
		Krotność = 2		RAZEM	4.550
		4.55			
38	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na betonie	szt.		
d.2	0507-01		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
39	KNR 4-03	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie betonowej	szt.		
d.2	0506-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
40	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2	1205-01		m ²	5.220	
		0.60*(2*1.75+2*2.60)		RAZEM	5.220
41	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
42	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
43	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
44	KNR 4-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
d.2	0218-04		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
45	KNR 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
d.2	1021-07		m ²	0.480	
		0.80*0.60		RAZEM	0.480
46	kalk. własna	zmiana lokalizacji zlewozmywaka o 1,20 m w odcinku prostym	kpl.		
d.2			kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Łazienka			
47	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	1202-09		m ²	20.150	
		1.90*1.80+2.45*(2*1.90+2*1.80)-0.7*2.0		RAZEM	20.150
48	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-05		m ²	3.420	
		3.42		RAZEM	3.420
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01		m ²	3.420	
		3.42		RAZEM	3.420
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01		m ²	3.420	
		3.42		RAZEM	3.420
51	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-03		m ²	16.730	
		16.73		RAZEM	16.730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	16.73	m ²	16.730	
				RAZEM	16.730
53	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian 1.0*(1.90*2+1.80*2)-0.7*0.55	m ²	7.015	
				RAZEM	7.015
54	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1206-02	bez szpachlowania 9.715	m ²	9.715	
				RAZEM	9.715
55		Demontaż karniszy	szt.		
d.3	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ciepłych o średnicy do 50 mm	m		
d.3	1212-28	2*2.5+1.90+1.80+1.10+1.5	m	11.300	
				RAZEM	11.300
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych	m		
d.3	1212-40	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
58	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
59	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych	m		
d.3	0817-05	1.90*2+1.80*2-0.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
60	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3	1112-05	- PCW Krotność = 2 3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
61	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.3	1209-09	ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe z			
	z.sz.4.5.4.	dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m ² każda - ościeżnice łącznie z			
	9914-05	ówiercówkami			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	0.70*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
62	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących listew drewnianych mocowanych na gwoździe - po-	m ²		
d.3	1110-02	wierzchnia szyby do 0.5 m ²	m ²	0.160	
		0.40*0.4		RAZEM	0.160
63	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.3	1205-01	1.40*(1.90*2+1.80*2)-1.40*0.7	m ²	9.380	
				RAZEM	9.380
64	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	1.40*(1.90*2+1.80*2)-1.40*0.7	szt.	9.380	
				RAZEM	9.380
65	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	1.40*(1.90*2+1.80*2)-1.40*0.7	szt.	9.380	
				RAZEM	9.380
4		Przedpokój			
66	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.4	1202-09	ponad 5 m ² 2.0*1.30+2.45*(1.1*2+1.30)-2.00*0.7-2*2.00*0.90	m ²	6.175	
				RAZEM	6.175
67	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.4	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.45*(0.90*2+1.30)	m ²	7.595	
				RAZEM	7.595
68	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.4	0715-01	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi			
		do 5 m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.45*(0.90*2+1.30)	m ²	7.595	
				RAZEM	7.595
69	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-05	2.0*1.30	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	1204-01	2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
72	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-03	11.17	m ²	11.170	
				RAZEM	11.170
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	11.17	m ²	11.170	
				RAZEM	11.170
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	11.17	m ²	11.170	
				RAZEM	11.170
75	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.4	0354-05	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
76	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.4	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2	m ²		
d.4	1020-01	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ciepłych o średnicy do 50 mm	m		
d.4	1212-28	2.5	m	2.500	
	analogia			RAZEM	2.500
79	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek	m ²		
d.4	01 0819-05	1.10*1.30	m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
80	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCV	m		
d.4	0817-05	2.0*2+1.30*2-2*-0.90-0.70	m	7.700	
	analogia			RAZEM	7.700
81	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.4	02 1123-02	Krotność = 2	m ²	2.600	
		2.60		RAZEM	2.600
82	KNR 4-03	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie betonowej	szt.		
d.4	0506-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejs.		
d.4	0804-03	1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-09	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
85	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.4	0108-10	Krotność = 5	m ³	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600