

Lp	O P I S	O B M I A R
Element robót: 1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401 T0701/01 (analogia) Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach do 5m2 z zaprawy wapiennej Obmiar : Wejście strona wschodnia $(1,45*0,9)+(1,45*0,8*2)+(1,45*0,3)+(1,1*0,5)=$ 4,610 Wejście strona zachodnia $(1,54*1,2)+(1,2*0,3)+(1,5*1,15*2)+(2,0*0,2) =$ 6,058	10,668 [m2]
2	KNR 3 T0803/03 (analogia) Rozbiórka lastrykowych stopni i podstopnic schodowych Obmiar : Wejście strona wschodnia - stopnice i podstopnice $(1,36*0,3*5+1,36*0,15*4)+1,0*0,26 =$ 3,116 Wejście strona zachodnia - stopnice i podstopnice $(1,26*0,31*6)+(1,26*0,15*6)+(1,0*0,25) =$ 3,728	6,844 [m2]
3	KNR 231 T0802/01 Rozebrawie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa kamiennego podbudowa z gruntu stabilizowanego; rozbiórka ręczna; grubość 10 cm Obmiar : Wejście od strony zachodniej $1,5*1,9 =$ 2,850 Wejście od strony wschodniej $1,5*1,5 =$ 2,250	5,100 [m2]
4	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany) Obmiar : Gruz budowlany z pozycji nr 1 (tynki) $10,700*0,03 =$ 0,321 Gruz budowlany z lastryka (str.wsch.+zach) $6,844*0,03 =$ 0,205 Gruz budowlany z płyt spocznikowych przed schodami $5,10*0,11 =$ 0,561	1,087 [m3]
5	KNR 401 T0108/10 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) krotność x 7 Obmiar : Obmiar z pozycji nr 4 $1,087 =$ 1,087	1,087 [m3]
6	KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna opłata za składowanie gruzu na wysypisku	1,087 [m3]
Element robót: 2 Roboty ogólnobudowlane		
7	KNRW 401 T0803/01 Uzupełnienie podbudowy przed wejściem na schody płyta spocznikowa z zatarciem na ostro Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 Wejście od strony wschodniej $2,250 =$ 2,250 Wejście od strony zachodniej $2,850+1,9*0,5 =$ 3,800	6,050 [m2]
8	KNR 202 T2112/02 Układanie stopni schodowych okładzinowe gr. do 5cm, szer. stopnia do 40cm (granit płomienny - antypoślizgowy) Obmiar : Wejście strona wschodnia $5*1,36 =$ 6,800 Wejście strona zachodnia	14,360 [m]

Lp	O P I S	O B M I A R
	6*1,26 = 7,560	
9	KNR 202 T2111/13 (analogia) Układanie podstopnic wysokości do 20cm Obmiar : Obmiar z pozycji nr 8 14,360 = 14,360	14,360 [m]
10	KNR 401 T0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian z cegły do 1 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1 10,668 = 10,668	10,668 [m2]
11	KNR 401 T0730/01 Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych ściany płaskie do 1 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : Obmiar z pozycji nr 10 10,668 = 10,668	10,668 [m2]
12	KNRW 401 T1301/03 (analogia) Uzupełnienie poręczy schodowej prostej przyściennej Obmiar : Strona zachodnia dł.1,70 1,70 = 1,700 Strona wschodnia dł.1,40 1,40 = 1,400	3,100 [mb]
13	KNR 202 T1209/01 Wykonanie i montaż balustrady tarasowej z pochwytym stalowym (montaż na murku przy schodach oraz mocowane również do ściany) Obmiar : Wejście strona wschodnia 1,35 = 1,350 Wejście strona zachodnia 1,45 = 1,450	2,800 [m]
14	KNR 202 T1219/03 Montaż wycieraczki z kraty typu WEMA 60 x 40 wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 Obmiar : Wejście strona wschodnia 1 = 1,000 Wejście strona zachodnia 1 = 1,000	2,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		