

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele  2.11*4.42+4.22*5.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.562</b>
2	KNR 4-04 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych oraz zabudów w kuchni  4.18*2.92+0.87*2.92+0.9*2.92+2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.374</b>
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet  4.5*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
4	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 2.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
6	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-sufity  4.02*4.42+5.98*4.22+1.72*2.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.513</b>
7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany  (4.02+4.42)*2*2.92+(5.98+4.22)*2*2.92+(1.72+2.04)*2*2.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.816</b>
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie sufitów  46.513	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.513</b>
9	KNR 0-17 2608-03 analogia kuchnia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie ścian  (4.02*2+4.42*2)*2.92+(5.98+4.22)*2*2.92+(1.72+2.04)*2*2.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.816</b>
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.562	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.562</b>
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 130.816	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.816</b>
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  34.532	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.532</b>
13	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Wykonanie podkładu pod panele przyjęto normę dla R 0,08 r-g/m <sup>2</sup>  36.532	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.532</b>
14	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchnię do 5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.6*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
15	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wrz z kosztem szafki 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalk. własna	Uruchomienie instalacji gazowej c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna	Udrożnienie kratki ściekowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - obudowa brodzika 0.42*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
21	KNR AT-22 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
22	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 0.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
23	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km wraz z kosztem składownia 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
24	kalk. własna	Mycie urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>