

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.32*1.73	m ² m ²	 2.284	
				RAZEM	2.284
3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania 2.85*3.82	m ² m ²	 10.887	
				RAZEM	10.887
6	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Skucie płytek podłogowych 1.05*1.55+1.7*1.55	m ² m ²	 4.263	
				RAZEM	4.263
7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0314-02 podniesienie nadproża drzwi wejściowych	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.1*0.25*0.2	m ³ m ³	 0.055	
				RAZEM	0.055
9	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 0234-07 z.o.2.9. analogia	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 0141-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii wannowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 0-17 2608-01 analogia pokój łazienka korytarz	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2.85+3.82)*2.63+2.85*3.82+2.85*3.82 (1.7+1.55)*2*2.63+1.7*1.55 (1.05+1.55)*2.63+1.05*1.55	m ² m ² m ²	 39.316 19.730 8.466	
				RAZEM	67.512
15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.85*3.82+1.7*1.55+1.05*1.55	m ² m ²	 15.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 67.512-15.15	m ² m ²	RAZEM 52.362	15.150 52.362
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 67.512	m ² m ²	RAZEM 67.512	52.362 67.512
18	TZKNBK XV 0651-01 analogia	Lakierowanie lamperii - pierwszy raz 2.0*1.6+(1.7+1.55)*2.63	m ² m ²	RAZEM 11.748	67.512 11.748
19	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.4	m ² m ²	RAZEM 0.400	11.748 0.400
20	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.32*1.73	m ² m ²	RAZEM 2.284	0.400 2.284
21	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników PCV 2.5	m m	RAZEM 2.500	2.284 2.500
22	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm 10.887+4.263	m ² m ²	RAZEM 15.150	2.500 15.150
23	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15.15	m ² m ²	RAZEM 15.150	15.150 15.150
24	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (2.85+3.82)*2+1.8+3.0	m m	RAZEM 18.140	15.150 18.140
25	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	18.140 1.000
26	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.000 1.800
27	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.800 1.000
28	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
31	KNP 05 0311-01.01 analogia	Kuchenki elektryczne dwupłytkowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	kalk. własna	Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 6 km wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000