

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m ²		
d.1	T0348/03	cegły	m ²	8.925	
		3.5*2.55	m ²	-1.600	
		-0.8*2.0			
				RAZEM	7.325
2	KNR 401	Rozebranie paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	T0816/06		m ²	11.288	
	analogia	3.4*3.32	m ²	7.755	
		3.3*2.35			
				RAZEM	19.043
3	KNR 401	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt		
d.1	T0354/07		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 401	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	T0807/04		m ²	19.043	
		19.043			
				RAZEM	19.043
5	KNR 1901	Rozbiórki izolacji ze styropianu	m ²		
d.1	T0628/06		m ²	19.043	
		19.043			
				RAZEM	19.043
6	KNRAT 3	Cięcie piłą nawierzchni betonowych cięcie na głębokość do 6 cm	m		
d.1	T0101/04		m	2.500	
		2.5			
				RAZEM	2.500
7	KNR 401	Roboty rozbiórkowe podkładu betonowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	T0212/01		m ³	2.285	
		19.043*0.12			
				RAZEM	2.285
8	KNR 1901	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku Usunięcie nadwyżki gruntu	m ³		
d.1	T0116/01	gr.10cm	m ³	1.904	
		19.043*0.1			
				RAZEM	1.904
9	KNR 401	Usunięcie z budynku gruzu, paneli i styropianu	m ³		
d.1	T0106/04		m ³	1.099	
	bez względu	7.325*0.15	m ³	0.286	
	na kategorię	19.043*0.015	m ³	1.143	
	z parteru	19.043*0.06	m ³	2.285	
		2.285	m ³	1.904	
		19.043*0.1	m ³		
				RAZEM	6.717
2		Roboty ogólnobudowlane			
10	KNR 231	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzek	m ²		
d.2	T0103/01	wykonywane ręcznie; kat. gr.-I-II	m ²	19.043	
	analogia	19.043			
				RAZEM	19.043
11	KNR 202	Podkłady podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 12cm	m ³		
d.2	T1101/01		m ³	2.285	
		19.043*0.12			
				RAZEM	2.285
12	KNRAT 27	Izolacje poziome -warstwy ochronno-termoizolacyjne ułożenie folii ochron-	m ²		
d.2	T0509/02	nej	m ²	19.043	
	krotność=2	19.043			
				RAZEM	19.043
13	KNR 202	Izolacje cieplne z płyt styropianowych "podłoga" l=0,038W/mK gr. 8cm	m ²		
d.2	T0609/03	poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa	m ²	19.043	
		19.043			
				RAZEM	19.043
14	KNR 202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm	m ²		
d.2	T1102/02	zatarte na gładko	m ²	19.043	
		19.043			
				RAZEM	19.043
15	KNR 202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek lub	m ²		
d.2	T1102/03	potrącenie za zmianę gr. o 10mm	m ²	19.043	
	krotność=4	19.043			
				RAZEM	19.043

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 2 d.2 T1104/01	Montaż ościeżnice stalowe 0,8*2,0	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 2 d.2 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 202 d.2 T2003/01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem obustronnym 1-warstwowo 55-01	m ²		
		7.325	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325
19	KNR 401 d.2 T1204/08	Przygotowanie powierzchni do malowania	m ²		
		7.325*2	m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
20	KNR 401 d.2 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m ²		
		14.65	m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
21	KNR 401 d.2 T1101/03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewn.zdejmow.pojed.na kit podwójny Szkło płaskie bezbarwne,matowe grubości 2-3 mm powierzchnia szyby od 0.5 m2	m ²		
		1.5*0.75	m ²	1.125	
				RAZEM	1.125
22	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19.043	m ²	19.043	
				RAZEM	19.043
3		Roboty porządkowe			
23	KNR 401 d.3 T0108/09	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	m ³		
		6.717	m ³	6.717	
				RAZEM	6.717
24	KNR 401 d.3 T0108/10 krotność=6	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany)	m ³		
		6.717	m ³	6.717	
				RAZEM	6.717
25	Kalkulacja d.3 Własna	Opłata za utylizację gruzu i ziemi	m ³		
		6.717	m ³	6.717	
				RAZEM	6.717