

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 401 T0519/04	Rozbiórka pokrycia papowego na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 14*16.5	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
2 d.1	KNR 401 T0519/05	Rozbiórka pokrycia papowego na dachach drewnianych - następna warstwa 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
3 d.1	KNR 401 T0535/03	rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
4 d.1	KNR 401 T0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich 18.0*0.45*2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
5 d.1	KNR 1901 T0425/04 krotność=2	Rozebranie deskowania połaci dachu płyty OSB i deski 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
6 d.1	KNR 401 T0430/08 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych 231.00	m ² m ²	 231.000	
				RAZEM	231.000
7 d.1	KNR 401 T0429/05 analogia	Rozebranie Podsufitek z desek nieotynkowanych - płyty OSB 393.54	m ² m ²	 393.540	
				RAZEM	393.540
8 d.1	KNR 401 T0427/07 analogia	Rozebranie Ścianek działowych z desek nieotynkowanych (4.13*3+2.88+1.35*3+5.69+4.57*2)*2.8	m ² m ²	 95.620	
				RAZEM	95.620
9 d.1	KNR 401 T0428/03	Rozebranie podłóg z paneli analogia 305.80	m ² m ²	 305.800	
				RAZEM	305.800
10 d.1	KNR 401 T0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyty OSB analogia 12.66*2.8	m ² m ²	 35.448	
				RAZEM	35.448
11 d.1	KNR 401 T0811/07	Rozebranie posadzek z płytek 12.66*7.32 34.96 <7.65*4.57>	m ² m ² m ²	 92.671 34.960	
				RAZEM	127.631
12 d.1	KNR 402 T0235/08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 402 T0235/06	Demontaż umywalki 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNR 402 T0235/07	Demontaż natrysku 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR 401 T0354/05 okna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna 1.64*1.64*14	m ² m ²	 37.654	
				RAZEM	37.654
16 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17 d.1	KNR 4-01 0609-01 ana- logia	Rozebranie docieplenia ze styropianu 393.54	m ² m ²	 393.540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	393.540
18	Kalkulacja d.1 Własna	Rozbiórka obudowy spalonego kominka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja d.1 Własna	Rozbiórka instalacji elektrycznej i p-poż z osprzętem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza indywidualna d.1	Wywóz gruzu i innych odpadów za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. 4 kontenery o pojemności 7m3	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty remontowe			
21	KNRW 202 d.2 T0501/01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym Pokrycie papą -jednowarstwowe	m ²		
		231.00	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
22	KNRW 202 d.2 T0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		231.00	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
23	KNRW 202 d.2 T0520/03	Rynny dachowe z blachy materiał inwestora z odzysku	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
24	KNRW 202 d.2 T0410/01	deskowanie połaci dachowych (na styk)	m ²		
		231.00	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
25	KNR 21 d.2 T4007/03	Przybicie płyty OSB na dachu płyta OSB 25mm	m ²		
		231.00	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
26	KNRW 202 d.2 T0406/02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (1) murlaty z drewna o przekroju ponad 180 cm2	m ³		
		0.672	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
27	KNRW 202 d.2 T0407/06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (2) słupy o dług. ponad 2m z drewna o przekr. ponad 180 cm2	m ³		
		0.283	m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
28	KNRW 202 d.2 T0408/06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (3) krokwie o dług. ponad 4.5m z drewna o przekr. ponad 180 cm2	m ³		
		5.725	m ³	5.725	
				RAZEM	5.725
29	KNRW 202 d.2 T0408/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (3) miecze i zastrzały z drewna o przekr. do 180 cm2	m ³		
		0.860	m ³	0.860	
				RAZEM	0.860
30	KNRW 202 d.2 T0408/02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (3) kleszcze z drewna o przekr. do 180 cm2	m ³		
		0.324	m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
31	KNRW 202 d.2 T0406/06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej (1) ramy i płatwie o dług. ponad 3m z drewna o przekr.ponad 180 cm	m ³		
		4.49	m ³	4.490	
				RAZEM	4.490
32	KNR 0- d.2 214007-3	Podsufitka z płyt OSB ognioodpornej gr. 10mm	m ²		
		20mm	m ²	393.540	
		393.54			
				RAZEM	393.540
33	KNR 2-02 d.2 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych na stropach analogia	m ²		
		393.54	m ²	393.540	
				RAZEM	393.540
34	KNR-W 2- d.2 020612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho, jedna warstwa	m ²		
		393.54	m ²	393.540	
				RAZEM	393.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 21 d.2 T4004/06 22mm	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB	m ²		
		95.62	m ²	95.620	
				RAZEM	95.620
36	NNRKB 202 d.2 T1136/01	Posadzki z paneli podlogowych 6mm, Klasa scieralności AC3	m ²		
		249.559	m ²	249.559	
				RAZEM	249.559
37	NNRKB 202 d.2 T2806/05 przy użyciu zaprawy kle- jowej Atlas	Posadzki jednobarw.z płytek kamionkowych Gres na zapr.klej.w pom.o pow.ponad10m2 o wymiarach płytek 30x30 cm, gr.warstwy kleju 5 mm	m ²		
		127.631	m ²	127.631	
				RAZEM	127.631
38	KNR 215 d.2 T0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 215 d.2 T0221/02 z syfonem z tworzywa	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfo- nem gruszkowym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 35 d.2 T0123/02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne montaż kabin natryskowych, kabiny na- rożne, kwadratowe, szyby: płyty polistyrenowe	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 19 d.2 T1023/10 W kolorze brązu	Okna z PCV z obróbką obsadzenia szt 14 Okna roztwierane i uchylno-roztwie- rane łukowe, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 - W kolorze brązu	m ²		
		1.64*1.64*14	m ²	37.654	
				RAZEM	37.654
42	KNR 401 d.2 T0619/03+ kalkulacja własna krotność do R=3	Czyszczenie powierzchni murów szczotkami stalowymi + środkami chemicz- nymi z sadzy - analogia, krotność do R=3	m ²		
		(28.22+12.66)*2*2.8	m ²	228.928	
				RAZEM	228.928
43	KNR 2 d.2 T1104/02	Ościeżnice drewniane	m ²		
		0.8*2.0*7	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
44	KNR 2 d.2 T1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m ²		
		0.8*2.0*7	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
45	Kalkulacja d.2 Własna	Oczyszczenie pozostałej więźby dachowej po przez szlifowanie papierem ściernym po pożarze	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja elektryczna			
46	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z naprawą instalacji p.poż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000