

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Balkony po stronie lewej			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 28	szt.prz ec. szt.prz ec.	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-04 d.1 0305-03	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm (1.88*1.19+1.19*1.1*0.5*2)*2*0.2	m ³ m ³	1.418	
				RAZEM	1.418
3	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
4	KNR 4-01 d.1 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
5	KNR 4-01 d.1 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.88+1.59*2)*2	m m	10.120	
				RAZEM	10.120
6	KNR 2-02 d.1 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (1.88*1.19+1.19*1.1*0.5*2)*2	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
7	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (4.08+1.88+1.59*2)*2	m ² m ²	18.280	
				RAZEM	18.280
8	KNR 0-15II d.1 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
9	KNR 0-15II d.1 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa (1.88*1.19+1.1*1.19*0.5*2)*2	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
10	KNR 2-02 d.1 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
11	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092
12	KNR 2-02 d.1 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym-montaż zdemontowanych wraz z pomalowaniem 4.08*2	m m	8.160	
				RAZEM	8.160
13	kalk. własna d.1	Podwyższenie balustrad do wys. 1,1 m 8.16	m m	8.160	
				RAZEM	8.160
14	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm (0.98*21*0.22*0.001)*2	t t	0.009	
				RAZEM	0.009
15	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm (9.14*4*0.888*0.001)*2+(1.19*20*0.617*0.001)*2	t t	0.094	
				RAZEM	0.094
16	KNR 2-02 d.1 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja 4.2*12	m ² m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
17	KNR 2-02 d.1 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 7.092	m ² m ²	7.092	
				RAZEM	7.092

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 6 km wraz z kosztem składowania	m ³		
		2.05	m ³	2.050	
				RAZEM	2.050