

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 401	Odbicie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych analogia	m ²		
d.1	T0701/02	1.24*3.06*3+(3.06+0.28*2)*0.12*3	m ²	12.686	
				RAZEM	12.686
2	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.1	T1134/01	4.228*3	m ²	12.684	
				RAZEM	12.684
3	KNRK 4	Wykonanie warstwy zbrojącej zatapianie jednej warstwy siatki na suficie	m ²		
d.1	T0103/08	1.24*3.06*3	m ²	11.383	
				RAZEM	11.383
4	KNRK 4	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu	m ²		
d.1	T0107/01	1.5mm i fakturze baranek	m ²	11.382	
		3.794*3		RAZEM	11.382
5	KNRK 4	2-krotne malowanie pow.zewn.tynków fakturowanych malowanie policzków	m ²		
d.1	T0202/05	balkonu-logii			
	farba silika- towa	(3.06+0.28*2)*0.12*3	m ²	1.303	
				RAZEM	1.303
6	KNR 202	Oslony okien i posadzki folią polietylenową	m ²		
d.1	T0925/01	5*3	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	3.07*13*3	m ²	119.730	
				RAZEM	119.730