

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Kuchnia</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
2 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
4 d.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
5 d.1	KNR 2-02 1120-03 z. sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. 1,60*2+1,55*2-0,80	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
6 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,55*1,60+2,55*(1,60*2+1,55*2)-0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,845	
				RAZEM	17,845
9 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 17,845-1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,365	
				RAZEM	15,365
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 17,845-1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,365	
				RAZEM	15,365
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,845-1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,365	
				RAZEM	15,365
12 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 1,55*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,480	
				RAZEM	2,480
15 d.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 0,60	m m	 0,600	
				RAZEM	0,600
16 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,2*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,120	
				RAZEM	0,120
17 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0*0,87	m <sup>2</sup>	1,740	
				RAZEM	1,740
19	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego na szafce wraz z podłączeniem do pionu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Pokój</b>			
23	KNR 2-02 d.2 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
24	kalk. własna	Podkład pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
25	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
26	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
27	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
29	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4,5*3,75-1,25*1,45	m <sup>2</sup>	15,063	
				RAZEM	15,063
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,55*(4,5+3,75+3,20+1,45+1,25+2,50)	m <sup>2</sup>	42,458	
				RAZEM	42,458
31	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2,55*(4,5+3,75+3,20+1,45+1,25+2,50)	m <sup>2</sup>	42,458	
				RAZEM	42,458
32	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,55*(4,5+3,75+3,20+1,45+1,25+2,50)	m <sup>2</sup>	42,458	
				RAZEM	42,458
33	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2,55*(4,5+3,75+3,20+1,45+1,25+2,50)	m <sup>2</sup>	42,458	
				RAZEM	42,458
34	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,80	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
35	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0,60*0,60	m <sup>2</sup>	0,360	
				RAZEM	0,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>		<b>Przedpokój</b>			
39 d.3	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
40 d.3	kalk. własna	Podkład pod panele 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
41 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
42 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 1,65*1,15+2,55*(1,65*2+1,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,178	
				RAZEM	16,178
43 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
44 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
45 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 1,65*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,898	
				RAZEM	1,898
46 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 2,55*(1,65*2+1,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,280	
				RAZEM	14,280
47 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,55*(1,65*2+1,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,280	
				RAZEM	14,280
48 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,55*(1,65*2+1,15*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,280	
				RAZEM	14,280
49 d.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,5	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
50 d.3	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.3	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Łazienka</b>			
52 d.4	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.4	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,60	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
58	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,50*2,00-0,35*1,20+2,55*(1,50+2,0+1,20+1,20+0,35+0,80)	m <sup>2</sup>	20,558	
				RAZEM	20,558
59	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,20-0,35*1,20	m <sup>2</sup>	1,380	
				RAZEM	1,380
61	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,20-0,35*1,20	m <sup>2</sup>	1,380	
				RAZEM	1,380
62	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,20-0,35*1,20	m <sup>2</sup>	1,380	
				RAZEM	1,380
63	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		20,558-1,38	m <sup>2</sup>	19,178	
				RAZEM	19,178
64	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		20,558-1,38	m <sup>2</sup>	19,178	
				RAZEM	19,178
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		20,558-1,38	m <sup>2</sup>	19,178	
				RAZEM	19,178
66	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,38	m <sup>2</sup>	1,380	
				RAZEM	1,380
67	KNR 2-02 d.4 1119-03 z. sz. 5.7.a	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> .	m		
		1,50+2,0+1,20+0,60+0,35+0,80	m	6,450	
				RAZEM	6,450
68	KNR 4-01 d.4 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		3,5+4,5+3	m	11,000	
				RAZEM	11,000
69	kalk. własna	wymiana i uzupełnienie osłon rur wodnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
70	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km	m <sup>3</sup>		
		0,25	m <sup>3</sup>	0,250	
				RAZEM	0,250
71	kalk. własna	koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,25	m <sup>3</sup>	0,250	
				RAZEM	0,250