

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 1			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet na ścianach i kasetonów na suficie	m ²		
d.1	1205-01	2,55*(3,95*2+3,35*2)-1,80*1,50-0,90*2,20-0,80*2,0+3,95*3,35	m ²	44,183	
				RAZEM	44,183
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3,95*3,35	m ²	13,233	
				RAZEM	13,233
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	3,35*3,95	m ²	13,233	
				RAZEM	13,233
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3,35*3,95	m ²	13,233	
				RAZEM	13,233
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3,35*3,95	m ²	13,233	
				RAZEM	13,233
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2,55*(3,95*2+3,35*2)-1,80*1,50-0,90*2,20-0,80*2,0	m ²	30,950	
				RAZEM	30,950
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	30,95	m ²	30,950	
				RAZEM	30,950
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	30,95	m ²	30,950	
				RAZEM	30,950
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	30,95	m ²	30,950	
				RAZEM	30,950
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	1,0*0,60	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2,5*2+1,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 4-03	Wymiana wtyczek i włącznika	szt.		
d.1	0508-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz ze spasowaniem	m ²		
d.1	1209-04 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	1,80*1,50+0,90*2,20	m ²	4,680	
				RAZEM	4,680
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliń - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm wraz ze spasowaniem	m ²		
d.1	1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-06 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	0,80*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
15	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
d.1	1209-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem pod panele	m ²		
d.1	202 1136-01	3,95*3,35	m ²	13,233	
				RAZEM	13,233
2		Pokój 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet na ścianach i kasetonów na suficie 2,55*(4,50*2+2,20*2)-1,50*1,50-0,80*2,0+4,50*2,20	m ² m ²	 40,220	
				RAZEM	40,220
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,50*2,20	m ² m ²	 9,900	
				RAZEM	9,900
19 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9,90	m ² m ²	 9,900	
				RAZEM	9,900
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9,90	m ² m ²	 9,900	
				RAZEM	9,900
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,90	m ² m ²	 9,900	
				RAZEM	9,900
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,55*(4,50*2+2,20*2)-1,50*1,50-0,80*2,0	m ² m ²	 30,320	
				RAZEM	30,320
23 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30,32	m ² m ²	 30,320	
				RAZEM	30,320
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 30,32	m ² m ²	 30,320	
				RAZEM	30,320
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,32	m ² m ²	 30,320	
				RAZEM	30,320
26 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,80*0,60	m ² m ²	 0,480	
				RAZEM	0,480
27 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 2,5*2+1,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.2	KNR-W 4-03 0508-02	Wymiana wtyczek i włącznika 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2	KNR-W 4-01 1209-04 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz ze spasowaniem 1,50*1,50	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
30 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,80*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
31 d.2	KNR-W 4-01 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem pod panele 4,50*2,20	m ² m ²	 9,900	
				RAZEM	9,900
3		Przedpokój			
33 d.3	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet na ścianach , kasetonów na suficie i paneli na ścianach oraz rozbiórka pawlacza 2,55*(1,50*2+4,10*2)-2*0,80*2,0-2*0,70*2,0+1,50*4,10+1,50*0,60	m ² m ²	 29,610	
				RAZEM	29,610
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,50*4,10	m ² m ²	 6,150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6,15	m ² m ²	RAZEM 6,150	6,150
36	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,15	m ² m ²	RAZEM 6,150	6,150
37	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,15	m ² m ²	RAZEM 6,150	6,150
38	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,55*(1,50*2+4,10*2)-2*0,80*2,0-2*0,70*2,0	m ² m ²	RAZEM 22,560	22,560
39	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22,56	m ² m ²	RAZEM 22,560	22,560
40	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 22,56	m ² m ²	RAZEM 22,560	22,560
41	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22,56	m ² m ²	RAZEM 22,560	22,560
42	KNR 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0,90*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
43	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem pod panel 4,10*1,50	m ² m ²	RAZEM 6,150	6,150
44	d.3 kalk. własna	Wymiana skrzynki elektrycznej wraz z zasilaniem łazienki i kuchni 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
4		Kuchnia			
45	KNR-W 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet na ścianach i kasetonów na suficie 2,55*(3,60+3,45+1,85+1,65+1,70+1,80)-0,70*2,0-1,50*1,50	m ² m ²	RAZEM 32,178	32,178
46	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,45*1,85+1,80*1,70	m ² m ²	RAZEM 9,443	9,443
47	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9,443	m ² m ²	RAZEM 9,443	9,443
48	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9,443	m ² m ²	RAZEM 9,443	9,443
49	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,443	m ² m ²	RAZEM 9,443	9,443
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,55*(3,60*3,45+1,85+1,65+1,70+1,80)-0,70*2,0-1,50*1,50	m ² m ²	RAZEM 45,871	45,871
51	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 45,871	m ² m ²	RAZEM 45,871	45,871
52	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 45,871	m ² m ²	RAZEM 45,871	45,871
53	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45,871	m ² m ²	RAZEM 45,871	45,871

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,360	45,871 0,360
55	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 2,5*2+1,0*2	m m	RAZEM 7,000	7,000
56	KNR-W 4-03 d.4 0508-02	Wymiana wtyczek i włącznika 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
57	KNR-W 4-01 d.4 1209-04 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz ze spasowaniem 1,50*1,50	m ² m ²	RAZEM 2,250	2,250
58	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-06 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm wraz ze spasowaniem 0,70*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,400	1,400
59	KNR-W 4-01 d.4 1209-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
60	KNR-W 4-01 d.4 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła 0,65*0,45+0,65*0,20	m ² m ²	RAZEM 0,423	0,423
61	KNR-W 4-01 d.4 1101-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m ² 0,65*0,45+0,65*0,20	m ² m ²	RAZEM 0,423	0,423
62	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem pod panele 9,443	m ² m ²	RAZEM 9,443	9,443
63	KNR-W 4-02 d.4 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce wraz z szafką 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
64	KNR-W 4-02 d.4 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
65	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
66	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
67	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
5		Łazienka			
68	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
69	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet kasetonów sufitowych	m ²		
		2,55*(1,80*2+1,70*2)-0,70*2,0+1,80*1,70	m ²	19,510	
				RAZEM	19,510
71	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,70*1,80	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
72	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3,06	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
73	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3,06	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
74	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,06	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
75	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,55*(1,80*2+1,70*2)-0,70*2,0	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
76	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		16,45	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
77	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		16,45	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
78	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0,55*(1,80*2+1,70*2)	m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
79	KNR 4-01 d.5 1206-02 uw. p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu)	m ²		
		2,0*(1,80*2+1,70*2)-0,70*2,0	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
80	KNR 4-01 d.5 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz ze spasowaniem	m ²		
		0,70*2,0	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
81	KNR-W 4-03 d.5 0508-02	Wymiana wtyczek do 16 A - ilość biegunów 2+N+PE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3,06	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
83	KNR 0-12II d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1,80*1,70	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
84	KNR 0-12II d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1,80*2+1,70*2-0,70	m	6,300	
				RAZEM	6,300
85	KNR 4-02 d.5 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-02 d.5 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej na kompakt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 4-02 d.5 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.5	0115-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.5	0221-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.5	0108-11	ległość 6 km wraz z kosztem utylizacji			
	0108-12	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000