

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 401	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.1	T0333/12	o grubości ścian 1.5 cegły	szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
2	KNR 401	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy	m ²		
d.1	T0711/01	prostok.,cegły pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap do 1m2	m ²	9.000	
		6*1.5		RAZEM	9.000
3	KNRAT 22	Przygotowanie podłoża gruntowanie podłoża pod kleje cementowe -jedno-	m ²		
d.1	T0101/02	krotnie	m ²	9.000	
		9.0		RAZEM	9.000
4	KNR 401	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwu-	m ²		
d.1	T1204/02	krotnie	m ²	9.000	
		9.0		RAZEM	9.000
5	KNR 217	Nawietrzaki podokienne, A niezamykane o wielkościach (grubość muru w	szt		
d.1	T0156/03	cegłach) do 2.5	szt	6.000	
		min. 200cm2		RAZEM	6.000
		6			
6	KNR 401	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymo-	m ³		
d.1	T0108/09	wany)	m ³	0.079	
		0.12*0.22*0.50*6		RAZEM	0.079
7	KNR 401	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	T0108/10	(gruz sprzymowany)	m ³	0.079	
		0.079		RAZEM	0.079
8	Kalkulacja	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	Własna	0.079	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
9	KNR 202	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m	m ²		
d.1	T1604/01	8.0*2.6*3	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400