

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 8.3*2.7*2	m ²	44.820	
				RAZEM	44.820
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 8.3*2*2	m	33.200	
				RAZEM	33.200
3	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 2.7*1.3*0.3*2	m ³	2.106	
				RAZEM	2.106
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 44.82	m ²	44.820	
				RAZEM	44.820
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 9.6*2*2	m	38.400	
				RAZEM	38.400
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 38.4+2.7	m	41.100	
				RAZEM	41.100
7	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 51.84	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
8	NNRNB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m ² 51.84	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
9	KNR 2-02 1219-03 kalk. własna	Wycieraczki do obuwia typowe 1,0x0,6 m z odstożnikiem na wodę np. firmy ACO. 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 2.69+0.8+2.106	m ³	5.596	
				RAZEM	5.596