

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		5,00*5,08+5,10*3,80+3,68*4,20	m ²	60,236	
				RAZEM	60,236
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		5,00*5,08+5,10*3,80+3,68*4,20	m ²	60,236	
				RAZEM	60,236
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		5,00*5,08+5,10*3,80+3,68*4,20	m ²	60,236	
				RAZEM	60,236
4	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
		4,20*0,24*(5,00*2+5,08*2+3,60*2+5,10*2+3,68*2+4,20*2)	m ³	53,747	
				RAZEM	53,747
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,40*0,30*(5,0*2+5,08*2+3,60*2+5,10*2+3,68*2+4,20*2)	m ³	6,398	
				RAZEM	6,398
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km	m ³		
		53,747+6,398+1,5+3,0+3,0	m ³	67,645	
				RAZEM	67,645
7	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		53,747+6,398+1,5+3,0+3,0	m ³	67,645	
				RAZEM	67,645
8	KNR 2-01 0503-02 analogia	Mechaniczne zasypywanie wnęk po fundamentach - kat. gruntu III-IV wraz z kosztem ziemi	m ³		
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
9	kalk. własna	Mapa powykonawcza i zmiany w kartotece budynków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000